単　価　合　意　書

令和６年１２月１９日に契約した令和６年度高津川須子地区掘削外工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和06年01月21日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町3973

氏名　中国地方整備局浜田河川国道事務所

分任支出負担行為担当官

中野　崇

受注者　　住所　島根県益田市遠田町2554番地

氏名　株式会社　野村組

代表取締役　野村明生

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		47,695,058	
河川土工		式	1		22,553,475	
掘削工		式	1		3,524,400	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	18,000	195.8	3,524,400	
盛土工		式	1		92,460	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	4,623	92,460	
残土処理工		式	1		18,936,615	
付帯道路工		式	1		19,042,835	
作業土工		式	1		1,065,875	
坂路工		式	1		8,771,412	
1号管理用通路		m	354	24,778	8,771,412	
縁石工		式	1		8,150,303	
1号境界		m	713	11,431	8,150,303	
付属物工		式	1		1,055,245	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	464	1,390	644,960	
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	155	2,647	410,285	
仮設工		式	1		6,098,748	
仮橋･仮桟橋工		式	1		174,013	
防塵対策工		式	1		3,537,716	
伐木除根工		式	1		1,160,295	
交通管理工		式	1		1,226,724	
直接工事費		式	1		47,695,058	
共通仮設費		式	1		4,938,307	
共通仮設費		式	1		846,477	
運搬費		式	1		312,442	
仮設材運搬費		式	1		312,442	
現場環境改善費（率計上）		式	1		534,035	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,091,830	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		52,633,365	
現場管理費		式	1		15,805,807	
工事原価		式	1		68,439,172	
一般管理費等		式	1		12,160,828	
工事価格		式	1		80,600,000	
消費税相当額		式	1		8,060,000	
工事費計		式	1		88,660,000	