単　価　合　意　書

令和７年１月２８日に契約した令和６年度三隅・益田道路金山地区外舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年10月2日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町3973

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局　浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　島根県江津市桜江町川戸472番地1

氏名　今井産業株式会社

代表取締役　今井　久師

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		57,765,500	
道路土工		式	1		2,079,789	
掘削工		式	1		131,967	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	430	306.9	131,967	
路体盛土工		式	1		967,500	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	80	738	59,040	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	180	5,047	908,460	
法面整形工		式	1		54,222	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	140	387.3	54,222	
残土処理工		式	1		926,100	
舗装工		式	1		42,653,215	
舗装準備工		式	1		89,355	
不陸整正	補足材無し	m2	851	105	89,355	
排水性舗装工 (車道舗装(A))		式	1		20,631,590	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		4,134,770	
路盤	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　C-30　仕上り厚　100mm	m2	722	1,003	724,166	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	742	2,104	1,561,168	
排水性舗装・表層（車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	m2	788	2,347	1,849,436	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (駐車場舗装(A))		式	1		17,797,500	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	6,300	889	5,600,700	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	6,300	1,936	12,196,800	
排水構造物工		式	1		8,390,704	
作業土工		式	1		388,924	
側溝工		式	1		6,031,260	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	373	10,880	4,058,240	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	9	12,600	113,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	(基礎材無し)	m	138	11,900	1,642,200	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H500)		m	8	16,990	135,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H500)	(基礎材無し)	m	5	16,300	81,500	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		337,560	
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	4	48,500	194,000	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	4	35,890	143,560	
地下排水工		式	1		1,632,960	
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	144	11,340	1,632,960	
縁石工		式	1		201,120	
縁石工		式	1		201,120	
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	m	160	1,257	201,120	
標識工		式	1		550,000	
大型標識工		式	1		550,000	
標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満	基	1	550,000	550,000	
道路付属施設工		式	1		3,508,532	
作業土工		式	1		66,160	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路付属物工		式	1		3,442,372	
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	140	7,580	1,061,200	
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	24	2,663	63,912	
3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	193	5,473	1,056,289	
4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	163	2,517	410,271	
1号基礎		箇所	1	238,100	238,100	
2号基礎		箇所	1	612,600	612,600	
仮設工		式	1		382,140	
交通管理工		式	1		382,140	
直接工事費		式	1		57,765,500	
共通仮設費		式	1		7,321,800	
共通仮設費		式	1		771,800	
技術管理費		式	1		118,800	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路工事完成図書作成費		式	1		60,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		653,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,550,000	
純工事費		式	1		65,087,300	
現場管理費		式	1		19,599,000	
工事原価		式	1		84,686,300	
一般管理費等		式	1		12,213,700	
工事価格		式	1		96,900,000	
消費税相当額		式	1		9,690,000	
工事費計		式	1		106,590,000	