単　価　合　意　書

令和７年２月１８日に契約した令和６年度国道９号木部地区第２改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年04月02日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官　中国地方整備局浜田河川国道事務所長　徳光　優

受注者　　住所　島根県益田市遠田町３８１５番地１

氏名　高橋建設株式会社　代表取締役　高橋　宏聡

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 (1工区)		式	1		106,402,633	
道路土工		式	1		9,959,900	
掘削工(ICT)		式	1		3,260,500	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	2,300	408	938,400	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	1,700	1,143	1,943,100	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		379,000	1,700m3
路体盛土工		式	1		1,047,610	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	120	739	88,680	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	190	5,047	958,930	
路床盛土工		式	1		331,290	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	777	23,310	
路床盛土	2.5m未満	m3	60	5,133	307,980	
法面整形工(ICT)		式	1		1,225,500	
法面整形(切土部)(ICT)	土砂	m2	1,500	817	1,225,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		4,095,000	
地盤改良工		式	1		2,066,610	
置換工		式	1		2,066,610	
置換 (置換砕石)	C-40	m3	210	9,841	2,066,610	
法面工		式	1		7,279,740	
植生工		式	1		7,279,740	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	1,220	5,967	7,279,740	
擁壁工		式	1		35,864,011	
作業土工		式	1		512,000	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		888,990	
小型擁壁 (1号小型擁壁)	0.8m以上1.0m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	3	84,530	253,590	
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	10	63,540	635,400	
箱型擁壁工		式	1		12,412,320	
1号箱型擁壁基礎		m	90	13,200	1,188,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
1号箱型擁壁		m2	414	17,380	7,195,320	
流用品運搬		式	1		2,637,000	282.66t
1号笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	40	34,800	1,392,000	
鋼管杭壁工		式	1		3,372,901	
杭間部材	鋼板 SS400 B300 t=9	本	43	24,630	1,059,090	
排水ﾊﾟｲﾌﾟ	VUφ50	m	38	445	16,910	
土砂流出防止網	150×150	枚	20	343	6,860	
中詰材	RC-40 t=10cm	m2	22	1,360	29,920	
中詰土		m3	7	5,823	40,761	
1号保護ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	44	50,440	2,219,360	
鋼矢板壁工		式	1		18,677,800	
広幅鋼矢板 (ﾊｯﾄ形鋼矢板)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 8m 鋼矢板打込長 7m	枚	28	260,400	7,291,200	
広幅鋼矢板 (ﾊｯﾄ形鋼矢板)	25H型 広幅鋼矢板平均長さ 8.67m 鋼矢板打込長 9m	枚	34	334,900	11,386,600	
排水構造物工		式	1		11,846,911	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		470,000	
側溝工		式	1		9,997,274	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H300)		m	111	10,700	1,187,700	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		m	12	5,883	70,596	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝(流用品))		m	31	2,998	92,938	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	115	21,330	2,452,950	
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		m	91	63,250	5,755,750	
側溝蓋 (PC3-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	222	1,970	437,340	
管渠工		式	1		118,335	
暗渠排水管 (1号管渠)	据付 直管 200～400mm	m	12	9,080	108,960	
2号管渠		箇所	3	1,267	3,801	
3号管渠		箇所	3	1,858	5,574	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		497,730	
現場打ち集水桝 G1-B700-L1000-H1400	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	151,800	151,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	44,260	88,520	
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	42,370	42,370	
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	48,050	48,050	
蓋 (GC-B500-L500)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	6	16,990	101,940	
蓋 (GC-B700-L1000)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	2	27,890	55,780	
足掛金具	W300	個	3	3,090	9,270	
排水工		式	1		763,572	
1号小段排水		m	66	7,622	503,052	
縦排水 (TH-1-1)	内幅 240ｍｍ 内高 240ｍｍ	m	12	21,710	260,520	
舗装工		式	1		4,543,927	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (取合道舗装(A))		式	1		98,304	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	32	946	30,272	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	32	2,126	68,032	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装(A))		式	1		1,209,831	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	371	946	350,966	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	371	2,315	858,865	
透水性舗装工 (歩道舗装(A))		式	1		3,235,792	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	835	877.2	732,462	
下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	835	1,063	887,605	
表層	ﾎﾟｰﾗｽAs(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40ｍｍ	m2	835	1,935	1,615,725	
縁石工		式	1		191,568	
縁石工		式	1		191,568	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-3(250))	C種(180/210×300×600)	m	24	7,982	191,568	
防護柵工		式	1		169,920	
路側防護柵工		式	1		169,920	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 塗装(白) 21m未満 曲線部補正無	m	12	14,160	169,920	
道路付属施設工		式	1		968,101	
道路付属物工		式	1		968,101	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	6	1,412	8,472	
2号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	87	1,948	169,476	
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	133	5,941	790,153	
構造物撤去工		式	1		4,645,145	
構造物取壊し工		式	1		2,273,851	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	219	9,553	2,092,107	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	37	621.2	22,984	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	300	529.2	158,760	
排水構造物撤去工		式	1		92,802	
U型側溝撤去	L=600mm以下 60kg/個以下 再利用撤去	m	21	1,824	38,304	
U型側溝撤去	L=2000mm以下 1000kg/個以下 再利用撤去	m	31	1,758	54,498	
落石雪害防止撤去工		式	1		187,068	
落石防護柵撤去	H=1.5m	m	51	3,668	187,068	
運搬処理工		式	1		2,091,424	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	219	2,684	587,796	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	17	6,775	115,175	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	219	5,875	1,286,625	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	17	4,700	79,900	
現場発生品運搬	落石防護柵	式	1		21,928	1.61t
仮設工		式	1		28,866,800	
土留･仮締切工		式	1		1,610,000	
作業土工		式	1		50,640	
仮水路工		式	1		620,160	
仮舗装工 (仮舗装(A))		式	1		664,400	
防護施設工		式	1		20,756,000	
法面吹付工		式	1		918,000	
鉄筋挿入工		式	1		2,660,000	
交通管理工		式	1		1,587,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 (2工区)		式	1		7,353,128	
縁石工		式	1		219,566	
縁石工		式	1		219,566	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-3(250))	C種(180/210×300×600)	m	8	7,982	63,856	
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	m	115	1,354	155,710	
区画線工		式	1		4,820,374	
区画線工		式	1		4,820,374	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装有	m	460	654.7	301,162	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	m	740	405.5	300,070	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	m	16	426	6,816	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	m	210	1,065	223,650	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	m	1,690	822	1,389,180	
区画線消去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	m	2,930	887.2	2,599,496	
道路付属施設工		式	1		1,043,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路付属物工		式	1		1,043,200	
車線分離標	φ80×H800 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式(穿孔式･1本脚) 赤色 30本以上	本	40	26,080	1,043,200	
構造物撤去工		式	1		587,938	
防護柵撤去工		式	1		181,560	
H形鋼付ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去		m	170	1,068	181,560	
道路付属物撤去工		式	1		20,019	
視線誘導標撤去	防護柵取付 10本以上30本未満	本	18	545	9,810	
線形誘導標撤去	防護柵取付用(ﾊﾞﾝﾄﾞ式)	本	3	3,403	10,209	
構造物取壊し工		式	1		4,776	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.5	9,553	4,776	
道路付属施設撤去工		式	1		91,557	
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	本	23	2,184	50,232	
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ撤去	φ580×H880	個	25	1,653	41,325	
運搬処理工		式	1		290,026	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5	2,684	1,342	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5	5,875	2,937	
現場発生品運搬		式	1		285,747	20.98t
仮設工		式	1		682,050	
交通管理工		式	1		682,050	
直接工事費		式	1		113,755,761	
共通仮設費		式	1		18,394,447	
共通仮設費		式	1		3,708,447	
運搬費		式	1		1,943,196	
建設機械運搬費		式	1		419,000	2台
仮設材運搬費		式	1		1,524,196	167.9t
技術管理費		式	1		688,251	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,800	
保守管理(ICT)		式	1		31,451	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,077,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,686,000	
純工事費		式	1		132,150,208	
現場管理費		式	1		44,759,000	
工事原価		式	1		176,909,208	
一般管理費等		式	1		28,090,792	
工事価格		式	1		205,000,000	
消費税相当額		式	1		20,500,000	
工事費計		式	1		225,500,000	