単　価　合　意　書

令和７年３月４日に契約した令和６年度三隅・益田道路光ケーブル敷設工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年11月4日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官中国地方整備局

浜田河川国道事務所長　徳光　優

受注者　　住所　広島県広島市東区若草町８番１７号

氏名　エクシオグループ株式会社　中国支店

執行役員支店長　藤原　義典

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信設備		式	1		46,041,418	
有線通信線路設備工		式	1		45,771,746	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		45,700,287	
光成端箱設置	200C用 自立型	架	1	1,045,324	1,045,324	
屋外光成端箱設置	160C用 自立型	架	3	987,715	2,963,145	
地中管内配線	DSF20C+SM60C	m	12,160	1,605	19,516,800	
屋外管内配線	DSF20C+SM60C	m	3,820	1,807	6,902,740	
ピット配線	DSF20C+SM60C	m	4	1,695	6,780	
地中管内配線（夜間）	DSF-20C	m	553	1,302	720,006	
地中管内配線	SM-120C	m	146	1,540	224,840	
地中管内配線（夜間）	SM-120C	m	85	1,697	144,245	
屋外管内配線	SM-120C	m	51	1,742	88,842	
地中管内配線	SM-60C	m	502	1,042	523,084	
地中管内配線	SM-16C	m	848	675.8	573,078	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地中管内配線	SM-8C	m	6,410	629.4	4,034,454	
屋外管内配線	SM-16C	m	187	832.8	155,733	
屋外管内配線	SM-8C	m	763	786.3	599,946	
ピット配線	SM-16C	m	2	743.1	1,486	
ピット配線	SM-8C	m	2	696.6	1,393	
ケーブル銘板		枚	369	371.6	137,120	
光コード	片端コネクタ　SM-4C　10m	本	3	9,570	28,710	
光ケーブル直線接続	5テープ（心）以下	箇所	2	47,666	95,332	
光ケーブル直線接続	5テープ（心）以下,分岐2本	箇所	1	79,026	79,026	
光ケーブル直線接続	15テープ（心）以下	箇所	1	62,087	62,087	
光ケーブル直線接続	20テープ（心）以下	箇所	4	68,991	275,964	
光ケーブル直線接続	20テープ（心）以下,分岐1本	箇所	6	84,666	507,996	
光ケーブル直線接続	20テープ（心）以下,分岐2本	箇所	7	100,351	702,457	
光ケーブル直線接続	20テープ（心）以下,分岐3本	箇所	1	116,054	116,054	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光ケーブル直線接続	30テープ（心）以下,分岐1本	箇所	1	97,284	97,284	
光ケーブル直線接続	35テープ（心）以下,分岐1本	箇所	3	109,828	329,484	
光ケーブル直線接続（夜間）	35テープ（心）以下,分岐1本	箇所	1	164,650	164,650	
クロージャ(接続材固定金物等含む)	60C以下6穴用	組	1	78,868	78,868	
クロージャ(接続材固定金物等含む)	80C以下4穴用	組	4	78,868	315,472	
クロージャ(接続材固定金物等含む)	80C以下6穴用	組	13	78,868	1,025,284	
クロージャ(接続材固定金物等含む)	120C以下6穴用	組	1	78,868	78,868	
クロージャ(接続材固定金物等含む)	140C以下6穴用	組	3	78,868	236,604	
後分岐接続材	60C以下6穴用	組	1	5,017	5,017	
後分岐接続材	80C以下6穴用	組	1	5,017	5,017	
後分岐接続材	120C以下4穴用	組	1	4,831	4,831	
後分岐接続材	120C以下6穴用	組	2	5,017	10,034	
光ケーブル成端	5テープ（心）以下	箇所	48	30,737	1,475,376	
光ケーブル成端	40テープ（心）以下	箇所	3	81,535	244,605	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光ケーブル成端	50テープ（心）以下	箇所	1	100,351	100,351	
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	37	24,465	905,205	
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	60	17,561	1,053,660	
光ケーブル接続損失試験（夜間）	20心以下	対向	1	36,693	36,693	
光ケーブル伝送損失試験（夜間）	20心以下	方向	1	26,342	26,342	
光ｹｰﾌﾞﾙ撤去工		式	1		71,459	
地中管内配線撤去（再使用）（夜間）	SM-60C	m	85	470.8	40,018	
地中管内配線撤去（再使用）（夜間）	SM-8C	m	85	369.9	31,441	
仮設工		式	1		269,672	
交通管理工		式	1		269,672	
交通誘導警備員A		式	1		34,416	2人日
交通誘導警備員B		式	1		73,450	5人日
交通誘導警備員A（夜間）		式	1		51,606	2人日
交通誘導警備員B（夜間）		式	1		110,200	5人日

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		46,041,418	
共通仮設費		式	1		3,403,737	
共通仮設費		式	1		337,453	
技術管理費		式	1		58,700	
道路施設基本データ作成費		式	1		58,700	
現場環境改善費（率計上）		式	1		278,753	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,066,284	
純工事費		式	1		49,445,155	
現場管理費		式	1		22,227,777	
工事原価		式	1		71,672,932	
一般管理費等		式	1		12,687,068	
工事価格		式	1		84,360,000	
消費税相当額		式	1		8,436,000	
工事費計		式	1		92,796,000	