単　価　合　意　書

令和７年３月７日に契約した令和６年度国道１９１号喜阿弥地区第１災害復旧工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年　６月　６日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官　中国地方整備局浜田河川国道事務所長　徳光　優

受注者　　住所　島根県益田市大谷町３６番地３

氏名　大畑建設株式会社　代表取締役社長　大畑　勉

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		134,795,009	
道路土工		式	1		1,078,962	
残土処理工		式	1		1,078,962	
舗装工		式	1		172,380	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道舗装(A))		式	1		172,380	
下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	52	1,002	52,104	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	52	2,313	120,276	
排水構造物工		式	1		259,406	
作業土工		式	1		21,524	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		237,882	
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	3	48,084	144,252	
蓋 (GC-B500-L500)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	6	15,605	93,630	
縁石工		式	1		380,450	
縁石工		式	1		380,450	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-3(200))	B種(180/205×250×600)	m	50	7,609	380,450	
道路付属施設工		式	1		3,978	
道路付属物工		式	1		3,978	
視線誘導標	流用品 両面φ100 土中建込 10本未満	本	1	3,978	3,978	
擁壁工		式	1		85,392,090	
鋼管矢板工		式	1		77,588,860	
先行掘削	φ1500 掘削長L=11.0m 全回転ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ 砂充填	本	40	565,168	22,606,720	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	式	1		164,580	
鋼管矢板	φ1000×t11 L=12.3m SKY400 継手P-P型(t11)	本	40	1,370,439	54,817,560	
上部工		式	1		7,623,750	
1号笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	50	152,475	7,623,750	
裏込工		式	1		179,480	
裏込	土砂	m3	70	2,564	179,480	
根固め工		式	1		437,808	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
根固め工		式	1		437,808	
袋詰玉石	2t用 設置	袋	112	3,909	437,808	
構造物撤去工		式	1		1,590,719	
道路付属物撤去工		式	1		1,113	
視線誘導標撤去	両面φ100 土中建込 10本未満	本	1	1,113	1,113	
構造物取壊し工		式	1		414,147	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	59	6,750	398,250	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	92	172.8	15,897	
根固め撤去工		式	1		609,603	
袋詰玉石撤去	2t用	袋	150	2,318	347,700	
大型土のう撤去		袋	402	651.5	261,903	
運搬処理工		式	1		565,856	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	59	3,417	201,603	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4	1,838	7,352	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	59	5,391	318,069	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4	9,708	38,832	
仮設工		式	1		45,479,216	
仮橋･仮桟橋工 (仮設構台工)		式	1		8,074,212	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		13,959,434	
運搬処理工		式	1		2,957,322	
交通管理工		式	1		20,488,248	
直接工事費		式	1		134,795,009	
共通仮設費		式	1		25,309,939	
共通仮設費		式	1		8,307,126	
運搬費		式	1		7,024,701	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		4,069,983	
仮設材運搬費		式	1		2,954,718	
技術管理費		式	1		58,032	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,032	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,224,393	
共通仮設費（率計上）		式	1		17,002,813	
純工事費		式	1		160,104,948	
現場管理費		式	1		53,506,829	
工事原価		式	1		213,611,777	
一般管理費等		式	1		32,718,223	
工事価格		式	1		246,330,000	
消費税相当額		式	1		24,633,000	
工事費計		式	1		270,963,000	