単　価　合　意　書

令和７年３月２６日に契約した令和６年度国道９号栄町地区第４法面工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年10月20日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官　中国地方整備局浜田河川国道事務所長　徳光　優

受注者　　住所　島根県益田市大谷町３６番地３

氏名　大畑建設株式会社

代表取締役社長　大畑　勉

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		74,998,936	
道路土工		式	1		11,484,610	
掘削工		式	1		2,283,900	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		327,600	1300m3
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	m3	670	1,874	1,255,580	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	190	3,688	700,720	
掘削工(ICT)		式	1		1,739,940	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	2,570	457	1,174,490	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	430	1,315	565,450	
法面整形工(ICT)		式	1		883,600	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	480	920	441,600	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	400	1,105	442,000	
残土処理工		式	1		6,577,170	
法面工		式	1		35,739,652	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
植生工		式	1		2,128,280	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	440	4,837	2,128,280	
法枠工		式	1		10,771,272	
1号吹付枠		m2	564	19,098	10,771,272	
鉄筋挿入工		式	1		21,118,590	
1号鉄筋挿入		本	73	214,830	15,682,590	
2号鉄筋挿入		本	25	217,440	5,436,000	
集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工		式	1		1,721,510	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 粘性土･砂質土 径90mm	m	29	9,153	265,437	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 軟岩 径90mm	m	59	16,965	1,000,935	
保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現場加工有 各種 VP40	m	61	959	58,499	
保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現場加工無 各種 VP40	m	27	483	13,041	
1号流末処理		箇所	3	14,850	44,550	
2号流末処理		箇所	2	14,940	29,880	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
3号流末処理		箇所	2	15,192	30,384	
4号流末処理		箇所	2	15,102	30,204	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材		式	1		248,580	2回
排水構造物工		式	1		1,366,393	
作業土工		式	1		70,686	
側溝工		式	1		351,424	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	34	10,336	351,424	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		84,456	
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	42,228	84,456	
排水工		式	1		859,827	
1号小段排水		m	59	5,279	311,461	
小段排水 (2号小段排水)	内幅 300mm 内高 300mm	m	4	13,842	55,368	
3号小段排水		m	58	7,984	463,072	
小段排水 (4号小段排水)	内幅 300mm 内高 300mm	m	2	14,963	29,926	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		26,408,281	
工事用道路工		式	1		4,628,633	
防護施設工		式	1		20,072,954	
運搬処理工		式	1		7,414	
交通管理工		式	1		1,699,280	
直接工事費		式	1		74,998,936	
共通仮設費		式	1		12,802,497	
共通仮設費		式	1		1,633,097	
運搬費		式	1		15,992	
仮設材運搬費		式	1		15,992	2.6t
技術管理費		式	1		752,505	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		69,487	
保守管理(ICT)		式	1		25,218	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		657,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		864,600	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,169,400	
純工事費		式	1		87,801,433	
現場管理費		式	1		33,191,400	
工事原価		式	1		120,992,833	
一般管理費等		式	1		16,007,167	
工事価格		式	1		137,000,000	
消費税相当額		式	1		13,700,000	
工事費計		式	1		150,700,000	