単　価　合　意　書

令和７年３月１４日に契約した令和６年度三隅・益田道路岡見ＩＣ舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年10月21日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　代表取締役社長　和田　千弘

広島県広島市南区的場町一丁目２番１９号

氏名　株式会社ＮＩＰＰＯ　中国支店

執行役員支店長　山口　秀樹

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		246,311,433	
道路土工		式	1		12,030,076	
掘削工		式	1		4,840,460	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	2,930	1,225	3,589,250	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	90	3,353	301,770	
土砂等運搬	軟岩	式	1		236,440	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		713,000	
掘削工(ICT)		式	1		293,280	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	590	416	245,440	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	40	1,196	47,840	
路体盛土工		式	1		2,659,580	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	190	771	146,490	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	470	5,347	2,513,090	
路体盛土工(ICT)		式	1		17,430	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	70	249	17,430	
埋土工		式	1		95,126	
埋土	2.5m以上	m3	658	130	85,540	
埋土	2.5m未満	m3	2	4,793	9,586	
法面整形工(ICT)		式	1		343,750	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	50	837	41,850	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	100	1,005	100,500	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	380	530	201,400	
残土処理工		式	1		3,780,450	
法面工		式	1		12,570	
植生工		式	1		12,570	
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	30	419	12,570	
舗装工		式	1		112,946,910	
舗装準備工(ICT)		式	1		744,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	5,640	132	744,480	
橋面防水工		式	1		2,828,970	
橋面防水	塗膜防水	m2	1,530	1,849	2,828,970	
排水性舗装工(ICT) (車道舗装(A))		式	1		89,540,870	
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		14,382,260	
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	2,470	1,097	2,709,590	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,530	2,109	5,335,770	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	m2	2,700	2,347	6,336,900	
排水性舗装工 (橋面舗装(A))		式	1		5,450,330	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生密粒Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	1,520	1,636	2,486,720	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 40ｍｍ	m2	1,530	1,937	2,963,610	
排水構造物工		式	1		34,906,336	
作業土工		式	1		3,192,340	
側溝工		式	1		22,816,162	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)	PU1-B300-H300	m	539	10,890	5,869,710	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)	PU1-B300-H300(基礎無し)	m	98	9,944	974,512	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B450-H450)	PU1-B450-H450	m	72	15,280	1,100,160	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	PU3-B300-H300(基礎無し)	m	731	11,900	8,698,900	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	37	64,440	2,384,280	
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		m	76	49,850	3,788,600	
管渠工		式	1		471,840	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D600)	外圧管1種	m	12	39,320	471,840	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,582,640	
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	3	55,550	166,650	
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎無し)	箇所	1	55,550	55,550	
現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	64,950	129,900	
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎無し)	箇所	4	155,400	621,600	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	35,890	143,560	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	45,390	90,780	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	81,290	325,160	
足掛金具	W300	個	16	3,090	49,440	
地下排水工		式	1		6,463,720	
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	566	11,420	6,463,720	
排水性舗装用路肩排水工		式	1		379,634	
導水管(A)		m	43	1,274	54,782	
導水管(B)		m	138	2,354	324,852	
縁石工		式	1		1,077,340	
縁石工		式	1		1,077,340	
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上2 35cm2未満	m	830	1,298	1,077,340	
踏掛版設置工		式	1		18,048,080	
踏掛版設置工 (板ヶ峠第2 A2上り)		式	1		4,049,650	
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	55	73,630	4,049,650	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
踏掛版設置工 (板ヶ峠第2 A2下り)		式	1		4,269,960	
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	58	73,620	4,269,960	
踏掛版設置工 (岡見IC A1)		式	1		1,581,000	
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	20	79,050	1,581,000	
踏掛版設置工 (岡見IC A2)		式	1		1,581,000	
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	20	79,050	1,581,000	
踏掛版設置工 (岡見川橋 A1)		式	1		4,081,030	
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	59	69,170	4,081,030	
踏掛版設置工 (岡見川橋 A2)		式	1		2,485,440	
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	36	69,040	2,485,440	
標識工		式	1		1,848,200	
作業土工		式	1		328,500	
大型標識工		式	1		1,519,700	
標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	454,300	454,300	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識基礎 (2号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	515,000	515,000	
標識基礎 (3号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満	基	1	550,400	550,400	
道路付属施設工		式	1		33,771,388	
作業土工		式	1		2,401,640	
道路付属物工		式	1		13,974,165	
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	310	2,776	860,560	
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	473	8,067	3,815,691	
3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	15	7,711	115,665	
4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	62	2,595	160,890	
5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	306	6,613	2,023,578	
6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	441	6,274	2,766,834	
7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	448	2,682	1,201,536	
8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	33	2,167	71,511	
1号基礎		箇所	1	203,400	203,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
2号基礎		箇所	1	751,800	751,800	
3号基礎		箇所	1	94,910	94,910	
4号基礎		箇所	1	383,800	383,800	
5号基礎		箇所	8	95,280	762,240	
6号基礎		箇所	7	96,340	674,380	
7号基礎		箇所	1	26,830	26,830	
8号基礎		箇所	1	60,540	60,540	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		17,395,583	
1号地中配管		m	346	1,794	620,724	
2号地中配管		m	74	1,511	111,814	
3号地中配管		m	11	2,379	26,169	
4号地中配管		m	190	3,694	701,860	
5号地中配管		m	146	4,641	677,586	
6号地中配管		m	22	4,075	89,650	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
7号地中配管		m	5	5,888	29,440	
8号地中配管		m	112	5,763	645,456	
9号地中配管		m	15	7,956	119,340	
10号地中配管		m	5	1,511	7,555	
11号地中配管		m	15	1,511	22,665	
12号地中配管		m	74	3,694	273,356	
13号地中配管		m	23	4,641	106,743	
14号地中配管		m	561	3,509	1,968,549	
15号地中配管		m	83	5,888	488,704	
16号地中配管		m	11	4,358	47,938	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	個	98	663	64,974	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	個	88	545	47,960	
1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	3	195,500	586,500	
2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	7	203,000	1,421,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	3	259,900	779,700	
4号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	1	258,900	258,900	
5号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	2	683,900	1,367,800	
6号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	11	628,800	6,916,800	
埋設標示鋲	φ25	個	18	800	14,400	
橋梁付属物工		式	1		28,924,133	
伸縮装置工		式	1		28,924,133	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置		式	1		28,924,133	
仮設工		式	1		2,746,400	
交通管理工		式	1		2,746,400	
直接工事費		式	1		246,311,433	
共通仮設費		式	1		22,312,992	
共通仮設費		式	1		4,182,992	
技術管理費		式	1		2,168,992	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
保守管理(ICT)		式	1		86,822	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,769,000	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,170	
道路工事完成図等作成費		式	1		250,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,014,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		18,130,000	
純工事費		式	1		268,624,425	
現場管理費		式	1		57,246,000	
工事原価		式	1		325,870,425	
一般管理費等		式	1		33,519,575	
工事価格		式	1		359,390,000	
消費税相当額		式	1		35,939,000	
工事費計		式	1		395,329,000	