単　価　合　意　書

令和７年３月１２日に契約した令和６年度三隅・益田道路岡見ICランプ舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年12月04日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　広島県広島市南区稲荷町５番１８号

氏名　フジタ道路株式会社　広島支店

支店長　川本　良二

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		198,040,950	
道路土工		式	1		26,779,850	
掘削工		式	1		3,683,206	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	2,210	1,156	2,554,760	
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	m3	220	2,527	555,940	
土砂等運搬	軟岩	式	1		16,796	40m3
土砂等運搬	硬岩	式	1		19,548	40m3
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		476,960	2,200m3
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	式	1		59,202	220m3
掘削工(ICT)		式	1		791,481	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	1,992	392.8	782,457	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	8	1,128	9,024	
路体盛土工		式	1		504,600	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100	5,046	504,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形工(ICT)		式	1		78,181	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	80	789.8	63,184	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	30	499.9	14,997	
残土処理工		式	1		21,722,382	
法面工		式	1		138,550	
植生工		式	1		138,550	
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 100m2未満	m2	50	2,771	138,550	
舗装工		式	1		75,689,725	
舗装準備工(ICT)		式	1		1,621,284	
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	6,950	124.4	864,580	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 敷厚 11ｃｍ	m2	221	3,424	756,704	
橋面防水工		式	1		479,875	
橋面防水	塗膜防水	m2	275	1,745	479,875	
排水性舗装工(ICT) (車道舗装(A))		式	1		65,524,382	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		7,086,350	
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1,200	1,029	1,234,800	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,280	2,137	2,735,360	
排水性舗装・表層（車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	m2	1,330	2,343	3,116,190	
排水性舗装工 (橋面舗装(A))		式	1		977,834	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生密粒Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	269	1,661	446,809	
排水性舗装・表層（車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 40ｍｍ	m2	275	1,931	531,025	
排水構造物工		式	1		60,740,893	
作業土工		式	1		6,269,303	
側溝工		式	1		36,684,038	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)	PU1-B300-H300	m	41	10,277	421,357	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B600-H600)	PU1-B600-H600	m	22	19,951	438,922	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H300)	PU2-B300-H300	m	49	10,107	495,243	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	PU3-B300-H300	m	179	11,900	2,130,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	PU3-B300-H300(基礎無し)	m	614	11,230	6,895,220	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400)	PU3-B300-H400(基礎無し)	m	165	12,929	2,133,285	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B400-H400)	PU3-B400-H400(基礎無し)	m	21	14,392	302,232	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B400-H500)	PU3-B400-H500(基礎無し)	m	272	16,846	4,582,112	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B500-H500)	PU3-B500-H500(基礎無し)	m	118	17,884	2,110,312	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)	B300-H300	m	112	7,607	851,984	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号側溝)	B500-H600	m	29	14,949	433,521	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	76	47,952	3,644,352	
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		m	40	43,989	1,759,560	
自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)		m	64	51,416	3,290,624	
1号円形水路		m	218	29,983	6,536,294	
側溝蓋 (PC1-D600)	600 74×7.5×60	枚	6	4,374	26,244	
側溝蓋 (PC2-D300)	300 40×10×60	枚	60	4,081	244,860	
側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 B300×1000 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	13	29,832	387,816	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管渠工		式	1		1,645,982	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D300)	外圧管1種	m	12	18,120	217,440	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D600)	外圧管1種	m	18	37,109	667,962	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P4-RC1-D600)	外圧管1種	m	10	76,058	760,580	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		4,671,685	
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	4	52,426	209,704	
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎無し)	箇所	3	52,426	157,278	
現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎無し)	箇所	2	60,599	121,198	
現場打ち集水桝 (G1-B700-L700-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	4	75,511	302,044	
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	3	83,193	249,579	
現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	50,501	50,501	
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	箇所	1	307,574	307,574	
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	箇所	1	307,385	307,385	
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	146,661	293,322	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎無し)	箇所	4	146,661	586,644	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (4号集水桝)		箇所	7	56,163	393,141	
1号吐口		箇所	1	91,177	91,177	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	7	33,871	237,097	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	42,837	85,674	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 700×700用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	52,558	210,232	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	9	76,719	690,471	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 1000×1000用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	121,368	242,736	
足掛金具	W300	個	52	2,614	135,928	
地下排水工		式	1		11,293,989	
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	1,047	10,787	11,293,989	
排水性舗装用路肩排水工		式	1		175,896	
導水管(A)		m	63	2,792	175,896	
縁石工		式	1		2,263,512	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		2,263,512	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-2-3(200))	C種(180/210×300×600)両面R片斜	m	79	7,676	606,404	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	B種(180/205×250×600)片面R	m	13	7,816	101,608	
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	m	1,220	1,275	1,555,500	
踏掛版設置工		式	1		2,808,961	
踏掛版設置工 (岡見Eﾗﾝﾌﾟ橋 A1)		式	1		1,433,901	
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	21	68,281	1,433,901	
踏掛版設置工 (岡見Eﾗﾝﾌﾟ橋 A2)		式	1		1,375,060	
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	20	68,753	1,375,060	
標識工		式	1		1,915,892	
作業土工		式	1		107,913	
大型標識工		式	1		1,807,979	
標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満	基	1	538,043	538,043	
標識基礎 (2号大型標識基礎)	門型式の基礎 6.0m3以上	基	2	634,968	1,269,936	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路付属施設工		式	1		20,471,590	
作業土工		式	1		1,454,757	
道路付属物工		式	1		9,999,213	
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	66	6,014	396,924	
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	44	7,166	315,304	
3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	37	12,155	449,735	
4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	435	2,619	1,139,265	
5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	348	7,613	2,649,324	
6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	249	7,277	1,811,973	
7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	162	6,910	1,119,420	
8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	142	2,449	347,758	
9号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	62	5,504	341,248	
10号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	9	2,531	22,779	
11号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	33	2,045	67,485	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
1号基礎		箇所	3	91,394	274,182	
2号基礎		箇所	4	265,954	1,063,816	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		9,017,620	
1号地中配管		m	13	1,693	22,009	
2号地中配管		m	5	2,245	11,225	
3号地中配管		m	10	2,960	29,600	
4号地中配管		m	327	4,380	1,432,260	
5号地中配管		m	5	5,556	27,780	
6号地中配管		m	48	5,974	286,752	
7号地中配管		m	53	7,358	389,974	
8号地中配管		m	38	1,426	54,188	
9号地中配管		m	9	2,960	26,640	
10号地中配管		m	44	3,486	153,384	
11号地中配管		m	26	5,858	152,308	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
12号地中配管		m	52	9,029	469,508	
13号地中配管		m	200	3,486	697,200	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 80mm	個	4	729.5	2,918	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 65mm	個	12	690.8	8,289	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	個	163	625.7	101,989	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	個	12	514.3	6,171	
1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	3	243,964	731,892	
2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	10	253,402	2,534,020	
3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	4	245,285	981,140	
4号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	1	282,092	282,092	
5号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	1	616,281	616,281	
橋梁付属物工		式	1		3,668,019	
伸縮装置工		式	1		3,668,019	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置		式	1		3,668,019	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		3,563,958	
交通管理工		式	1		3,563,958	
直接工事費		式	1		198,040,950	
共通仮設費		式	1		19,794,140	
共通仮設費		式	1		3,098,852	
技術管理費		式	1		1,416,111	
保守管理(ICT)		式	1		72,015	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,152,342	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		59,627	
道路工事完成図等作成費		式	1		132,127	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,682,741	
共通仮設費（率計上）		式	1		16,695,288	
純工事費		式	1		217,835,090	
現場管理費		式	1		51,474,150	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		269,309,240	
一般管理費等		式	1		40,020,760	
工事価格		式	1		309,330,000	
消費税相当額		式	1		30,933,000	
工事費計		式	1		340,263,000	