単　価　合　意　書

令和７年３月１７日に契約した令和６年度三隅・益田道路土田地区第２舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年10月21日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　東京都中央区日本橋蛎殻町

二丁目13番6号

氏名　戸田道路株式会社

代表取締役　篠原　浩明

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		130,255,432	
道路土工		式	1		6,066,868	
掘削工(ICT)		式	1		948,640	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	1,200	400	480,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		468,640	
路体盛土工		式	1		3,642,520	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60	742	44,520	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	700	5,140	3,598,000	
路体盛土工(ICT)		式	1		777,600	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,240	240	777,600	
埋土		式	1		46,588	
埋土	2.5m以上	m3	41	125	5,125	
埋土	2.5m未満	m3	9	4,607	41,463	
法面整形工(ICT)		式	1		651,520	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,280	509	651,520	
法面工		式	1		62,050	
植生工		式	1		62,050	
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	170	365	62,050	
舗装工		式	1		79,230,170	
舗装準備工(ICT)		式	1		317,500	
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	2,500	127	317,500	
排水性舗装工(ICT) (車道舗装(A))		式	1		65,978,950	
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		12,933,720	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	2,160	1,042	2,250,720	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,200	2,250	4,950,000	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm	m2	2,340	2,450	5,733,000	
排水構造物工		式	1		24,772,497	
作業土工		式	1		1,349,890	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝工		式	1		19,004,187	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	1,048	10,552	11,058,496	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	147	12,275	1,804,425	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	(基礎材無し)	m	224	11,583	2,594,592	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400)		m	42	13,996	587,832	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		m	252	9,968	2,511,936	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号側溝)		m	73	6,122	446,906	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,000,340	
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	13	51,860	674,180	
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	81,592	81,592	
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	3	150,918	452,754	
蓋 (GC-B800-L800)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	2	25,406	50,812	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	13	35,670	463,710	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	3	81,273	243,819	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足掛金具	W300	個	11	3,043	33,473	
地下排水工		式	1		2,418,080	
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	224	10,795	2,418,080	
縁石工		式	1		508,820	
縁石工		式	1		508,820	
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	m	380	1,339	508,820	
道路付属施設工		式	1		18,902,907	
作業土工		式	1		816,106	
道路付属物工		式	1		12,475,789	
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	366	7,961	2,913,726	
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	54	2,794	150,876	
3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	558	6,514	3,634,812	
4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	568	5,774	3,279,632	
5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	73	6,187	451,651	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	566	2,648	1,498,768	
7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	44	2,974	130,856	
1号基礎		箇所	1	415,468	415,468	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		5,611,012	
1号地中配管		m	810	3,315	2,685,150	
2号地中配管		m	8	6,807	54,456	
3号地中配管		m	104	4,750	494,000	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	個	14	637	8,918	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	個	43	524	22,532	
1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	3	603,674	1,811,022	
2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	2	267,467	534,934	
仮設工		式	1		712,120	
交通管理工		式	1		712,120	
直接工事費		式	1		130,255,432	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		14,234,568	
共通仮設費		式	1		3,086,829	
技術管理費		式	1		1,951,667	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		56,875	
道路工事完成図等作成費		式	1		230,520	
保守管理(ICT)		式	1		71,805	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,592,467	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,135,162	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,147,739	
純工事費		式	1		144,490,000	
現場管理費		式	1		34,000,000	
工事原価		式	1		178,490,000	
一般管理費等		式	1		20,210,000	
工事価格		式	1		198,700,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		19,870,000	
工事費計		式	1		218,570,000	