単　価　合　意　書

年月日に契約した令和６年度三隅・益田道路津田地区第２舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年05月30日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　広島県広島市南区段原南1-3-53

鹿島道路株式会社 中四国支店

氏名　支店長

佐藤 謙一

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		174,686,141	
道路土工		式	1		8,277,077	
掘削工(ICT)		式	1		1,229,880	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	2,200	382.4	841,280	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		388,600	
路体盛土工		式	1		3,825,780	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	200	708.9	141,780	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	750	4,912	3,684,000	
路体盛土工(ICT)		式	1		125,950	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	550	229	125,950	
路床盛土工		式	1		57,400	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	745	7,450	
路床盛土	2.5m未満	m3	10	4,995	49,950	
埋土工		式	1		49,985	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋土	2.5m以上	m3	50	119.1	5,955	
埋土	2.5m未満	m3	10	4,403	44,030	
法面整形工(ICT)		式	1		517,642	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	110	768.8	84,568	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	890	486.6	433,074	
残土処理工		式	1		2,470,440	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		2,470,440	
法面工		式	1		26,943	
植生工		式	1		26,943	
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	70	384.9	26,943	
舗装工		式	1		115,562,341	
舗装準備工(ICT)		式	1		566,748	
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	4,680	121.1	566,748	
排水性舗装工(ICT) (車道舗装(A))		式	1		87,675,792	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		25,486,670	
下層路盤(車道・路肩部)（路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	4,570	995	4,547,150	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	4,600	2,150	9,890,000	
排水性舗装・表層（車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	m2	4,720	2,341	11,049,520	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装(B))		式	1		1,774,113	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	578	841.4	486,329	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	578	2,228	1,287,784	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(A))		式	1		59,018	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	20	671.9	13,438	
表層	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 舗装厚70mm	m2	20	2,279	45,580	
排水構造物工		式	1		29,462,982	
作業土工		式	1		1,443,911	
側溝工		式	1		20,480,736	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	865	9,995	8,645,675	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	83	11,575	960,725	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	523	10,932	5,717,436	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		m	10	8,493	84,930	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号側溝)		m	8	10,555	84,440	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ皿型側溝 (1号皿型側溝)		m	70	17,904	1,253,280	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ円型側溝 (1号円型水路)		m	150	24,895	3,734,250	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,152,139	
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	17	49,901	848,317	
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	82,569	165,138	
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1200)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	119,886	119,886	
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	138,902	138,902	
蓋 (GC-B500-L500)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	12	15,608	187,296	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	11	32,970	362,670	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	74,678	298,712	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足掛金具	W300	個	11	2,838	31,218	
地下排水工		式	1		5,386,196	
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	524	10,279	5,386,196	
縁石工		式	1		665,080	
縁石工		式	1		665,080	
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	m	520	1,279	665,080	
道路付属施設工		式	1		20,521,588	
作業土工		式	1		1,031,175	
道路付属物工		式	1		11,742,548	
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	528	6,898	3,642,144	
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	510	5,681	2,897,310	
3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	461	5,036	2,321,596	
4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	368	2,294	844,192	
5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	60	1,367	82,020	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	27	2,688	72,576	
7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	71	5,523	392,133	
8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m	151	5,957	899,507	
1号基礎		箇所	1	591,070	591,070	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		7,747,865	
1号地中配管		m	66	1,591	105,006	
2号地中配管		m	5	2,113	10,565	
3号地中配管		m	142	3,276	465,192	
4号地中配管		m	19	4,116	78,204	
5号地中配管		m	15	1,340	20,100	
6号地中配管		m	24	3,276	78,624	
7号地中配管		m	13	3,027	39,351	
8号地中配管		m	783	3,113	2,437,479	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	個	45	500.6	22,527	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	個	32	609	19,488	
1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	5	599,889	2,999,445	
2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	1	237,659	237,659	
3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	5	246,845	1,234,225	
仮設工		式	1		170,130	
交通管理工		式	1		170,130	
交通誘導警備員		式	1		170,130	
直接工事費		式	1		174,686,141	
共通仮設費		式	1		18,500,266	
共通仮設費		式	1		3,476,392	
技術管理費		式	1		1,974,372	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,041	
道路工事完成図等作成費		式	1		202,106	
保守管理(ICT)		式	1		89,104	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,625,121	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,502,020	
共通仮設費（率計上）		式	1		15,023,874	
純工事費		式	1		193,186,407	
現場管理費		式	1		46,343,977	
工事原価		式	1		239,530,384	
一般管理費等		式	1		36,069,616	
工事価格		式	1		275,600,000	
消費税相当額		式	1		27,560,000	
工事費計		式	1		303,160,000	