単　価　合　意　書

令和７年３月１４日に契約した令和６年度三隅・益田道路岡見地区外防護柵設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年10月21日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　島根県益田市遠田町3815番地1

氏名　高橋建設株式会社

代表取締役　高橋　宏聡

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		167,774,996	
防護柵工		式	1		158,577,967	
路側防護柵工		式	1		66,254,660	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-4E)	Gr-A-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 100m以上 曲線部補正無	m	3,452	14,510	50,088,520	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-2E)	Gr-A-2E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	4	22,200	88,800	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-2B)	Gr-A-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	47	18,230	856,810	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-2B(張出型))	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	63	49,760	3,134,880	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-SB-BJ)	Gr-SB-BJ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	箇所	6	1,164,000	6,984,000	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-SC-BJ)	Gr-SC-BJ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	箇所	1	715,500	715,500	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-TJ)	Gr-A-TJ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	箇所	1	365,700	365,700	
1号接続ﾋﾞｰﾑ		箇所	6	48,930	293,580	
1号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 100×220	本	762	3,995	3,044,190	
2号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 100×250	本	78	3,995	311,610	
3号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 100×220	本	128	1,995	255,360	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
4号反射ﾃｰﾌﾟ	封入ﾚﾝｽﾞ 100×220	本	58	1,995	115,710	
防止柵工		式	1		92,323,307	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (1号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×800	基	1,255	5,479	6,876,145	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (2号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×700	基	1,741	5,089	8,859,949	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (3号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	基	17	4,689	79,713	
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A))	2m以下 2m	m	747	11,910	8,896,770	
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(B))	2m以下 2m	m	1,668	17,150	28,606,200	
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(C))	2m以下 2m	m	3,408	11,360	38,714,880	
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(D))	2m以下 2m	m	30	9,655	289,650	
道路付属施設工		式	1		2,715,246	
道路付属物工		式	1		2,715,246	
1号視線誘導標	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	61	7,986	487,146	
2号視線誘導標	φ100 片面 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 30本以上	本	16	7,730	123,680	
視線誘導標 (3号視線誘導標)	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	19	28,490	541,310	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
視線誘導標 (4号視線誘導標)	φ100 片面 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	35	27,640	967,400	
視線誘導標 (5号視線誘導標)	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	13	18,490	240,370	
6号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	5	14,700	73,500	
7号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	7	19,600	137,200	
8号視線誘導標	φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	1	18,000	18,000	
9号視線誘導標	φ100 片面 横3列 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	1	16,500	16,500	
10号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	4	19,600	78,400	
11号視線誘導標	B33-H367 片面 橙 親水性処理	本	2	15,870	31,740	
構造物撤去工		式	1		6,481,783	
構造物取壊し工		式	1		6,466,194	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ150×L70	孔	1,022	6,327	6,466,194	
運搬処理工		式	1		15,589	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	9,714	9,714	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	5,875	5,875	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		167,774,996	
共通仮設費		式	1		17,625,180	
共通仮設費		式	1		1,557,180	
技術管理費		式	1		63,180	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,494,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		16,068,000	
純工事費		式	1		185,400,176	
現場管理費		式	1		56,142,000	
工事原価		式	1		241,542,176	
一般管理費等		式	1		36,937,824	
工事価格		式	1		278,480,000	
消費税相当額		式	1		27,848,000	
工事費計		式	1		306,328,000	