単　価　合　意　書

令和７年３月２８日に契約した令和６年度三隅･益田道路土田地区第９改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年１０月８日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町3973

氏名　分任支出負担行為担当官

浜田河川国道事務所長　　徳光　優

受注者　　住所　島根県浜田市朝日町91-13

氏名　宮田建設工業株式会社

代表取締役　　宮田　智裕

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		137,364,809	
道路土工		式	1		82,340,054	
掘削工		式	1		16,241,963	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	17,000	219.8	3,736,600	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	1,950	1,221	2,380,950	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		457,600	2000m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		8,668,998	20670m3
土砂等運搬	軟岩	式	1		997,815	1950m3
掘削工(ICT)		式	1		5,073,570	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	17,100	296.7	5,073,570	
路体盛土工(ICT)		式	1		1,770,980	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	7,300	242.6	1,770,980	
路床盛土工(ICT)		式	1		4,869,170	
路床盛土(ICT)		m3	13,900	350.3	4,869,170	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形工(ICT)		式	1		7,000,021	
法面整形(切土部)(ICT)	土砂	m2	5,850	834.7	4,882,995	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	520	1,003	521,560	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,020	528.3	1,595,466	
残土処理工		式	1		47,384,350	
法面工		式	1		37,215,309	
植生工		式	1		18,885,940	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	2,870	262	751,940	
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	4,080	2,050	8,364,000	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	2,000	4,885	9,770,000	
ｱﾝｶｰ工		式	1		7,842,700	
1号ｱﾝｶｰ		本	10	208,800	2,088,000	
2号ｱﾝｶｰ		本	9	242,200	2,179,800	
3号ｱﾝｶｰ		本	8	261,300	2,090,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
4号ｱﾝｶｰ		本	5	296,900	1,484,500	
ｱﾝｶｰ工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板)		式	1		7,401,600	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板据付 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ受圧板)	ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ	枚	32	231,300	7,401,600	
集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工		式	1		3,085,069	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 粘性土･砂質土 径90mm	m	179	10,160	1,818,640	
保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現場加工有 VP40	m	155	959.7	148,753	
保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現場加工無 VPφ40 無孔管	m	24	536.5	12,876	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材		式	1		1,104,800	8回
排水構造物工		式	1		13,526,906	
作業土工		式	1		1,177,686	
側溝工		式	1		5,202,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	150	10,880	1,632,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	基礎材無し	m	300	11,900	3,570,000	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		997,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	3	54,320	162,960	
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	基礎材無し 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	4	54,320	217,280	
現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	7	52,350	366,450	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	7	35,890	251,230	
地下排水工		式	1		3,357,000	
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	300	11,190	3,357,000	
排水工		式	1		2,792,300	
1号小段排水		m	150	11,390	1,708,500	
縦排水 (TH-1-1)	内幅 240mm 内高 240mm	m	45	22,040	991,800	
側溝蓋 (PC1-B240)	240 33×4.5×60	枚	50	1,840	92,000	
道路付属施設工		式	1		2,252,700	
道路付属物工		式	1		2,252,700	
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	300	7,509	2,252,700	
構造物撤去工		式	1		177,840	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		95,530	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,553	95,530	
運搬処理工		式	1		82,310	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	2,356	23,560	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	5,875	58,750	
仮設工		式	1		1,852,000	
交通管理工		式	1		1,852,000	
直接工事費		式	1		137,364,809	
共通仮設費		式	1		16,059,098	
共通仮設費		式	1		2,666,098	
技術管理費		式	1		1,403,098	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180	
保守管理(ICT)		式	1		193,918	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,263,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,393,000	
純工事費		式	1		153,423,907	
現場管理費		式	1		46,901,000	
工事原価		式	1		200,324,907	
一般管理費等		式	1		19,175,093	
工事価格		式	1		219,500,000	
消費税相当額		式	1		21,950,000	
工事費計		式	1		241,450,000	