単　価　合　意　書

令和７年３月２８日に契約した令和６年度江の川八神地区築堤護岸工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年05月30日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　島根県江津市敬川町1306番地3

氏名　株 式 会 社　　原 工 務 所

代表取締役　　原　　諭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		109,993,020	
河川土工		式	1		40,389,599	
掘削工(ICT)		式	1		70,771	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	170	416.3	70,771	
盛土工		式	1		34,867,178	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	80	771.7	61,736	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	240	5,347	1,283,280	
路床盛土	2.5m未満	m3	40	5,438	217,520	
埋土	4.0m以上	m3	1,210	220.5	266,805	
埋土	2.5m以上4.0m未満	m3	210	771.7	162,057	
埋土	2.5m未満	m3	280	5,347	1,497,160	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		19,841,310	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		6,826,410	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,710,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
盛土工(ICT)		式	1		4,254,528	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	15,680	249.3	3,909,024	
路床盛土(ICT)		m3	960	359.9	345,504	
法面整形工(ICT)		式	1		1,197,122	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,260	529.7	1,197,122	
地盤改良工		式	1		19,515,017	
固結工		式	1		19,515,017	
中層混合処理 (A)	改良深度 8m<L≦10m 施工規模 4531m3	m3	4,531	4,307	19,515,017	
護岸基礎工		式	1		6,699,924	
作業土工		式	1		616,884	
基礎工		式	1		6,083,040	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎)	底幅 60ｃｍ 高さ 70ｃｍ ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	m	152	40,020	6,083,040	
法覆護岸工		式	1		13,142,055	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		11,405,770	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
平ﾌﾞﾛｯｸ張 (1号張ﾌﾞﾛｯｸ)	控120mm	m2	538	20,860	11,222,680	
平ﾌﾞﾛｯｸ張 (2号張ﾌﾞﾛｯｸ)	控120mm	m2	10	15,880	158,800	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	3,470	24,290	
護岸付属物工		式	1		573,520	
1号階段		m	7	57,220	400,540	
2号階段		m	3	43,980	131,940	
1号端止ｺﾝｸﾘｰﾄ		箇所	1	41,040	41,040	
多自然護岸工		式	1		28,000	
かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型) (1号かごﾏｯﾄ)	t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径15～20cm	m2	2	14,000	28,000	
植生工		式	1		1,134,765	
人工張芝	わら芝	m2	1,670	679.5	1,134,765	
付帯道路工		式	1		25,148,301	
作業土工		式	1		657,738	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装(A))		式	1		2,465,121	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	696	767.3	534,040	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	696	797.5	555,060	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	667	2,063	1,376,021	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装(B))		式	1		2,301,851	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	806	767.3	618,443	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	816	2,063	1,683,408	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		2,756,442	
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	37	6,933	256,521	
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	801	3,121	2,499,921	
側溝工		式	1		2,441,440	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	2	10,890	21,780	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B450-H450)		m	67	15,280	1,023,760	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	13	12,610	163,930	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400)		m	64	14,390	920,960	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋 (PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	26	3,225	83,850	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D400)	重圧管(1種)	m	9	25,240	227,160	
集水桝工		式	1		566,540	
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	51,470	51,470	
現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	64,210	64,210	
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	45,360	45,360	
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	64,210	64,210	
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	70,320	70,320	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 500×500用 落込 細目 滑止ボルト固定	枚	1	47,210	47,210	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	1	35,890	35,890	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	1	45,390	45,390	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 700×700用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	1	55,690	55,690	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 800×800用 落込 細目 滑止ボルト固定	枚	1	86,790	86,790	
場所打水路工		式	1		7,586,095	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打水路 (1号場所打水路)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m	130	37,080	4,820,400	
現場打水路 (2号場所打水路)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m	81	26,330	2,132,730	
現場打水路 (3号場所打水路)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m	10	25,730	257,300	
側溝蓋 (C2-B300)		枚	21	4,405	92,505	
1号床版		枚	4	70,790	283,160	
坂路工		式	1		5,772,118	
1号坂路		m	104	52,890	5,500,560	
2号坂路		m	34	7,987	271,558	
路側防護柵工		式	1		226,560	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装白 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無	m	16	14,160	226,560	
縁石工		式	1		374,396	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	C種(180/210×300×600)	m	44	8,509	374,396	
構造物撤去工		式	1		1,963,371	
防護柵撤去工		式	1		164,300	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-2B	m	100	1,643	164,300	
構造物取壊し工		式	1		1,136,942	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	84	9,553	802,452	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	2	16,710	33,420	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	550	547.4	301,070	
運搬処理工		式	1		662,129	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	68	905	61,540	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	17	1,056	17,952	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2	1,308	2,616	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	27	1,038	28,026	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	84	4,700	394,800	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2	6,250	12,500	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	27	4,700	126,900	
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	式	1		17,795	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工 (指定)		式	1		1,134,903	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (迂回路舗装)		式	1		519,644	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	216	767.3	165,736	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	206	1,718	353,908	
砂利舗装工 (宅地取付道路舗装)		式	1		42,588	
敷砂利	C-30 t=10cm	m2	36	1,183	42,588	
仮水路工		式	1		291,954	
仮排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ φ300	m	38	7,683	291,954	
構造物取壊し工		式	1		112,764	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	206	547.4	112,764	
運搬処理工		式	1		167,953	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	29	1,038	30,102	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	29	4,700	136,300	
現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	式	1		1,551	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		1,999,850	
交通管理工		式	1		1,999,850	
直接工事費		式	1		109,993,020	
共通仮設費		式	1		11,472,360	
共通仮設費		式	1		4,084,060	
運搬費		式	1		1,806,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,806,000	
技術管理費		式	1		1,220,060	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		7,300	
保守管理(ICT)		式	1		66,760	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,058,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,388,300	
純工事費		式	1		121,465,380	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		28,462,300	
工事原価		式	1		149,927,680	
一般管理費等		式	1		17,072,320	
工事価格		式	1		167,000,000	
消費税相当額		式	1		16,700,000	
工事費計		式	1		183,700,000	