単　価　合　意　書

令和７年３月２６日に契約した令和６年度国道９号直地地区防災工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年11月14日

発注者　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　住所　広島県東広島市八本松飯田９－１０－１

氏名　東興ジオテック株式会社中国営業所

所長　伊藤　友成

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		68,533,106	
道路土工		式	1		1,189,641	
掘削工		式	1		421,204	
掘削	土砂 現場制約あり	m3	30	4,704	141,120	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	m3	30	1,542	46,260	
掘削	軟岩 現場制約あり	m3	10	10,619	106,190	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,164	20m3
人力積込	土砂	式	1		75,990	30m3
人力積込	軟岩	式	1		47,480	10m3
法面整形工		式	1		157,950	
法面整形(切土部)	現場制約有 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	60	1,227	73,620	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	90	937	84,330	
残土処理工		式	1		610,487	
防護柵工		式	1		737,696	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防止柵工		式	1		737,696	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (基礎ﾌﾞﾛｯｸ)	基礎ブロック 180×180×450	基	28	3,482	97,496	
金網･支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	支柱柵高1.1m 支柱間隔2m	m	54	7,666	413,964	
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製ﾈｯﾄ	耐候性 目合い25mm	m2	102	2,218	226,236	
道路付属施設工		式	1		915,434	
道路付属物工		式	1		915,434	
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	7	3,078	21,546	
2号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	38	3,661	139,118	
坂路		m2	139	5,430	754,770	
法面工		式	1		36,047,295	
法面吹付工		式	1		479,788	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚10cm	m2	59	8,132	479,788	
法枠工		式	1		28,672,724	
吹付枠 (1号吹付枠)		m2	643	24,989	16,067,927	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
吹付枠 (2号吹付枠)		m2	467	26,991	12,604,797	
鉄筋挿入工		式	1		6,750,813	
鉄筋挿入	SD345 D22 L=3.5m ﾒｯｷ 削孔長L=3.1m	本	82	34,050	2,792,100	
鉄筋挿入	SD345 D25 L=5.0m ﾒｯｷ 削孔長L=4.6m	本	81	48,873	3,958,713	
かご工		式	1		143,970	
ふとんかご (1号ふとんかご)	階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	m	5	28,794	143,970	
落石雪害防止工		式	1		6,314,928	
落石防護柵工		式	1		6,314,928	
1号落石防護柵		m	48	131,561	6,314,928	
構造物撤去工		式	1		1,828,282	
防護柵撤去工		式	1		554,302	
防護柵撤去	H=1400	m	38	2,379	90,402	
ﾌｪﾝｽ撤去	H=1100	m	25	18,556	463,900	
落石雪害防止撤去工		式	1		1,186,968	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
落石防止網撤去	金網　φ3.2×50×50	m2	722	1,644	1,186,968	
運搬処理工		式	1		87,012	
現場発生品運搬	防護柵、ﾌｪﾝｽ、落石防止網	式	1		87,012	4.74t
仮設工		式	1		21,499,830	
防護施設工		式	1		14,091,782	
交通管理工		式	1		7,408,048	
直接工事費		式	1		68,533,106	
共通仮設費		式	1		15,897,655	
共通仮設費		式	1		6,437,353	
運搬費		式	1		824,024	
仮設材運搬費		式	1		824,024	97.9t
準備費		式	1		4,843,912	
伐採費		式	1		2,282,446	
木根等処分費		式	1		2,561,466	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		57,245	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		57,245	
現場環境改善費（率計上）		式	1		712,172	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,460,302	
純工事費		式	1		84,430,761	
現場管理費		式	1		29,055,930	
工事原価		式	1		113,486,691	
一般管理費等		式	1		18,863,309	
工事価格		式	1		132,350,000	
消費税相当額		式	1		13,235,000	
工事費計		式	1		145,585,000	