単　価　合　意　書

令和７年３月２８日に契約した令和６年度国道９号浅井地区外電線共同溝工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年10月08日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官　国土交通省　中国地方整備局浜田河川国道事務所長　徳光　優

受注者　　住所　東京都中央区日本橋蛎殻町二町目１３番６号

氏名　戸田道路株式会社　代表取締役　窪田　浩一

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電線共同溝 (浅井地区)		式	1		61,232,306	
開削土工		式	1		1,888,763	
掘削工 (夜間)		式	1		691,180	
開削掘削	土砂	m3	140	4,937	691,180	
埋戻し工 (夜間)		式	1		988,560	
埋戻し・締固め	土砂	m3	80	6,041	483,280	
埋戻し・締固め	中埋砂	m3	40	12,632	505,280	
残土処理工		式	1		209,023	
電線共同溝工		式	1		19,116,623	
作業土工 (夜間)		式	1		69,658	
管路工(管路部) (夜間)		式	1		9,399,945	
埋設管路	HIVPφ125	m	54	6,019	325,026	
埋設管路	HIVPφ100	m	7	5,597	39,179	
埋設管路	VPφ250	m	4	16,628	66,512	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路	VPφ150	m	8	5,590	44,720	
埋設管路	PVφ50	m	263	2,823	742,449	
埋設管路	VEφ70	m	47	3,309	155,523	
埋設管路	内部被覆鋼管φ125	m	14	2,222	31,108	
埋設管路	内部被覆鋼管φ80	m	14	2,215	31,010	
埋設管路	内部被覆鋼管φ50	m	95	2,215	210,425	
埋設管路 (曲管(R10))	HIVPφ125	m	109	4,560	497,040	
埋設管路 (曲管(R10))	HIVPφ100	m	11	9,525	104,775	
埋設管路 (曲管(R10))	VPφ250	m	11	38,378	422,158	
埋設管路 (曲管(R10))	VPφ150	m	11	14,356	157,916	
埋設管路 (曲管(R10))	PVφ50	m	590	2,460	1,451,400	
埋設管路 (曲管(R10))	VEφ70	m	98	3,022	296,156	
露出管路 (橋梁架台部)	内部被覆鋼管φ125	m	30	12,378	371,340	
露出管路 (橋梁架台部)	内部被覆鋼管φ80	m	30	12,378	371,340	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
露出管路 (橋梁架台部)	内部被覆鋼管φ50	m	213	12,378	2,636,514	
中間継手	HIVPφ125用	個	2	9,009	18,018	
中間継手	PVφ50用	個	14	851.9	11,926	
中間継手	VEφ70用	個	2	3,339	6,678	
異種管継手	HIVPφ125-内部被覆鋼管φ125	個	4	10,468	41,872	
異種管継手	VEφ70-内部被覆鋼管φ80	個	4	6,747	26,988	
異種管継手	PVφ50-内部被覆鋼管φ50	個	28	5,542	155,176	
鋼管継手(伸縮)	内部被覆鋼管φ125用	個	4	19,879	79,516	
鋼管継手(伸縮)	内部被覆鋼管φ80用	個	4	12,926	51,704	
鋼管継手(伸縮)	内部被覆鋼管φ50用	個	28	10,674	298,872	
鋼管継手(固定)	内部被覆鋼管φ125用	個	4	18,018	72,072	
鋼管継手(固定)	内部被覆鋼管φ80用	個	4	11,457	45,828	
鋼管継手(固定)	内部被覆鋼管φ50用	個	28	9,988	279,664	
鞘管固定管(起点側)	VPφ250用	個	1	80,076	80,076	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鞘管固定管(終点側)	VPφ250用	個	2	72,378	144,756	
埋設標示ｼｰﾄ	W300 2倍	m	197	350.5	69,048	
敷砂		m3	5	12,632	63,160	
管路布設工 (夜間)		式	1		243,314	
管路受台	φ125-250P HIVP用	個	382	239.6	91,527	
管路受台	φ100-150P HIVP用	個	30	379.9	11,397	
管路受台	φ250-350P VP用	個	29	667.8	19,366	
管路受台	φ150-220P VP用	個	15	450.4	6,756	
管路受台	φ50-95P PV用	個	1,102	25.38	27,968	
管路受台	φ70-130P VE用	個	362	238.4	86,300	
橋台ｺｱ削孔工 (夜間)		式	1		463,763	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ110 平均削孔長L=1.282m	孔	28	10,772	301,616	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ130 平均削孔長L=1.325m	孔	4	12,652	50,608	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ180 平均削孔長L=1.393m	孔	4	19,233	76,932	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾓﾙﾀﾙ充填	高炉	m3	0.3	115,359	34,607	
橋台背面補強工 (夜間)		式	1		3,940,640	
橋台背面補強		箇所	2	1,970,320	3,940,640	
橋梁架台工 (夜間)		式	1		4,999,303	
削孔	φ20 削孔長L=250	孔	32	1,229	39,328	
1号架台		箇所	7	601,770	4,212,390	
2号架台		箇所	1	374,772	374,772	
3号架台		箇所	1	372,813	372,813	
道路土工		式	1		315,600	
残土処理工		式	1		315,600	
舗装工		式	1		19,408,081	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (夜間)		式	1		10,217,686	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A))	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20)	m2	2,260	3,283	7,419,580	
殻運搬(路面切削)	As切削屑	m3	226	2,030	458,780	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	As切削屑	m3	226	10,351	2,339,326	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A))(夜間)		式	1		6,063,580	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 平均幅員2.4m以上 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り	m2	2,260	2,683	6,063,580	
排水性舗装工 (舗装復旧(A))(夜間)		式	1		2,332,893	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	149	1,738	258,962	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	149	1,603	238,847	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	149	4,722	703,578	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り仕上がり厚50mm以下）	m2	149	3,634	541,466	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 平均幅員1.4m未満 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し	m2	149	3,960	590,040	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (舗装復旧(B))(夜間)		式	1		793,922	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	142	1,286	182,612	
下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	142	1,308	185,736	
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り仕上がり厚50mm以下）	m2	142	2,997	425,574	
排水構造物工		式	1		456,740	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水性舗装用路肩排水工 (夜間)		式	1		456,740	
導水管(A)		m	410	1,114	456,740	
区画線工		式	1		421,335	
区画線工 (夜間)		式	1		421,335	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	m	410	475.5	194,955	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装有	m	210	1,078	226,380	
道路付属施設工		式	1		7,905,095	
作業土工 (夜間)		式	1		522,763	
管路工 (夜間)		式	1		1,780,928	
1号管路		m	30	2,235	67,050	
2号管路		m	8	3,969	31,752	
3号管路		m	89	1,502	133,678	
4号管路		m	19	4,017	76,323	
5号管路		m	26	2,235	58,110	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
6号管路		m	14	3,404	47,656	
7号管路		m	13	3,404	44,252	
8号管路		m	35	2,565	89,775	
9号管路		m	2	4,198	8,396	
10号管路		m	6	1,502	9,012	
11号管路		m	23	3,203	73,669	
12号管路		m	8	3,203	25,624	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 80mm	個	5	614.9	3,074	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 65mm	個	15	576.7	8,650	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	個	28	533.7	14,943	
1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	4	272,241	1,088,964	
照明工 (夜間)		式	1		5,601,404	
1号照明柱基礎		基	1	623,608	623,608	
2号照明柱基礎		基	3	637,024	1,911,072	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
3号照明柱基礎		基	2	767,954	1,535,908	
4号照明柱基礎		基	2	765,408	1,530,816	
構造物撤去工		式	1		1,627,269	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		1,181,768	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	480	791.2	379,776	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	340	1,633	555,220	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	149	690.1	102,824	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	149	966.1	143,948	
運搬処理工 (夜間)		式	1		445,501	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19	3,516	66,804	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14	2,651	37,114	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	33	10,351	341,583	
仮設工		式	1		10,092,800	
作業土工 (夜間)		式	1		127,943	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		209,023	
橋梁足場工(夜間)		式	1		1,945,485	
路面覆工 (夜間)		式	1		315,480	
土留･仮締切工 (夜間)		式	1		2,192,112	
仮舗装工 (仮舗装(A))(夜間)		式	1		521,733	
仮舗装工 (仮舗装(B))(夜間)		式	1		43,059	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		78,682	
運搬処理工 (夜間)		式	1		359,147	
交通管理工		式	1		4,300,136	
電線共同溝 (殿町地区)		式	1		3,596,742	
道路土工		式	1		40,378	
残土処理工		式	1		40,378	
舗装工		式	1		190,105	
排水性舗装工 (舗装復旧(A))(夜間)		式	1		78,285	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	5	1,738	8,690	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	5	1,603	8,015	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	5	4,722	23,610	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20)　舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り仕上がり厚50mm以下)	m2	5	3,634	18,170	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 平均幅員1.4m未満 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し	m2	5	3,960	19,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (舗装復旧(B))(夜間)		式	1		111,820	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	20	1,286	25,720	
下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	20	1,308	26,160	
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り仕上がり厚50mm以下)	m2	20	2,997	59,940	
道路付属施設工		式	1		1,796,142	
作業土工 (夜間)		式	1		89,831	
管路工 (夜間)		式	1		136,323	
3号管路		m	16	1,502	24,032	
13号管路		m	10	3,356	33,560	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
14号管路		m	8	3,356	26,848	
15号管路		m	8	5,782	46,256	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 80mm	個	2	614.9	1,229	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 65mm	個	3	576.7	1,730	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	個	5	533.7	2,668	
照明工 (夜間)		式	1		1,569,988	
5号照明柱基礎		基	1	712,821	712,821	
6号照明柱基礎		基	1	857,167	857,167	
構造物撤去工		式	1		136,739	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		109,537	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	81	791.2	64,087	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	16	1,633	26,128	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	21	690.1	14,492	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	5	966.1	4,830	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工 (夜間)		式	1		27,202	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	3,250	6,500	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	10,351	20,702	
仮設工		式	1		1,433,378	
交通管理工		式	1		1,433,378	
電線共同溝 (片庭地区)		式	1		9,966,003	
電線共同溝工		式	1		3,008,181	
管路工(管路部) (夜間)		式	1		2,952,366	
埋設管路	角型FEPφ100	m	144	3,307	476,208	
埋設管路	角型FEPφ75	m	240	2,582	619,680	
埋設管路	VPφ250	m	27	16,628	448,956	
埋設管路	VPφ150	m	30	5,590	167,700	
埋設管路 (曲管(R10))	VPφ250	m	18	38,378	690,804	
埋設管路 (曲管(R10))	VPφ150	m	18	14,356	258,408	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中間継手	角型FEPφ100用	個	3	2,888	8,664	
中間継手	角型FEPφ75用	個	5	1,958	9,790	
中間継手	VPφ250用	個	1	38,877	38,877	
中間継手	VPφ150用	個	1	8,931	8,931	
鞘管固定管(起点側)	VPφ250用	個	1	80,076	80,076	
鞘管固定管(終点側)	VPφ250用	個	1	72,378	72,378	
埋設標示ｼｰﾄ	W300 2倍	m	97	350.5	33,998	
敷砂		m3	3	12,632	37,896	
管路布設工 (夜間)		式	1		55,815	
管路受台	φ250-350P VP用	個	62	667.8	41,403	
管路受台	φ150-220P VP用	個	32	450.4	14,412	
排水構造物工		式	1		1,460,690	
排水工 (夜間)		式	1		1,460,690	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版	W=1900 t=100 5kN/m2	m	11	132,790	1,460,690	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		105,315	
縁石工 (夜間)		式	1		105,315	
1号現場打ち縁石		m	6	1,812	10,872	
2号現場打ち縁石		m	6	9,399	56,394	
3号現場打ち縁石		m	11	3,459	38,049	
防護柵工		式	1		14,133	
防止柵工 (夜間)		式	1		14,133	
転落(横断)防止柵 (横断防止柵)	柵高 0.8m 土中建込(流用品)	m	3	4,711	14,133	
構造物撤去工		式	1		1,077,548	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		963,265	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.5	12,436	6,218	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	5	22,161	110,805	
舗装版切断 (ｺﾝｸﾘｰﾄ切断)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	50	3,537	176,850	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	水平切断 Mt=0.32m	m	23	29,104	669,392	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工 (夜間)		式	1		114,283	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5	3,195	1,597	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	5	3,905	19,525	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5	14,953	7,476	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	5	17,137	85,685	
仮設工		式	1		4,300,136	
交通管理工		式	1		4,300,136	
直接工事費		式	1		74,795,051	
共通仮設費		式	1		11,681,659	
共通仮設費		式	1		2,476,384	
運搬費		式	1		437,338	
建設機械運搬費		式	1		349,016	
仮設材運搬費		式	1		88,322	
技術管理費		式	1		169,592	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		61,871	
道路工事完成図等作成費		式	1		107,721	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,869,454	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,205,275	
純工事費		式	1		86,476,710	
現場管理費		式	1		39,692,364	
工事原価		式	1		126,169,074	
一般管理費等		式	1		20,850,926	
工事価格		式	1		147,020,000	
消費税相当額		式	1		14,702,000	
工事費計		式	1		161,722,000	