単　価　合　意　書

令和７年３月２７日に契約した令和６年度福光・浅利道路黒松中地区第３改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年8月29日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町3973

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局　浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　島根県江津市桜江町川戸472番地1

氏名　今井産業株式会社

代表取締役　今井　久師

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		181,239,391	
道路土工		式	1		3,336,000	
路体盛土工(ICT)		式	1		2,340,000	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	10,000	234	2,340,000	
法面整形工(ICT)		式	1		996,000	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,000	498	996,000	
地盤改良工		式	1		24,236,440	
固結工		式	1		24,236,440	
中層混合処理 中層混合処理(A)	改良深度 8m 施工規模 6044m３	m3	6,044	4,010	24,236,440	
法面工		式	1		492,000	
植生工		式	1		492,000	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	2,000	246	492,000	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		35,273,548	
作業土工		式	1		788,775	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
場所打函渠工(構造物単位) 1号函渠		式	1		33,974,764	
函渠	内幅 4m 内高 4.9m ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	490	54,623	26,765,270	
鉄筋	SD345 D13	t	7.87	159,330	1,253,927	
鉄筋	SD345 D16～25	t	23.48	157,450	3,696,926	
鉄筋	SD345 D29～32	t	14.26	158,390	2,258,641	
目地工		式	1		510,009	
1号誘発目地		m	30	8,280	248,400	
2号誘発目地		m	29	9,021	261,609	
排水構造物工		式	1		748,413	
側溝工		式	1		544,500	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300		m	50	10,890	544,500	
地下排水工		式	1		203,913	
地下排水 TP-1-2	波状管	m	4	5,732	22,928	
地下排水 1号地下排水	波状管	m	35	5,171	180,985	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
伐採工		式	1		117,152,990	
伐採工		式	1		117,152,990	
伐採		m2	41,000	1,226	50,266,000	
運搬・処分		m3	9,430	7,093	66,886,990	
直接工事費		式	1		181,239,391	
共通仮設費		式	1		17,844,470	
共通仮設費		式	1		4,266,470	
運搬費		式	1		1,806,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,806,000	
技術管理費		式	1		1,216,470	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,170	
六価クロム溶出試験費		式	1		7,300	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,244,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		13,578,000	
純工事費		式	1		199,083,861	
現場管理費		式	1		45,134,000	
工事原価		式	1		244,217,861	
一般管理費等		式	1		22,392,139	
工事価格		式	1		266,610,000	
消費税相当額		式	1		26,661,000	
工事費計		式	1		293,271,000	