単　価　合　意　書

令和７年４月１日に契約した令和７年度江の川川本維持工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年06月30日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町3973

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局　浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　島根県江津市敬川町1306番地3

株 式 会 社　原 工 務 所

氏名　代表取締役　　原　　諭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川維持		式	1		33,839,920	
緊急時対応工		式	1		1,290,000	
緊急時対応工		式	1		1,290,000	
緊急時対応		式	1		1,290,000	
除草工		式	1		8,531,479	
堤防除草工		式	1		8,531,479	
除草 (人力除草)		m2	1,900	84.15	159,885	
除草 (機械除草)遠隔操縦式		m2	101,000	5.93	598,930	
除草 (機械除草)肩掛式		m2	69,200	35.13	2,430,996	
集草 (人力集草)		m2	71,100	19.08	1,356,588	
集草 (機械集草)遠隔操縦式		m2	101,000	5.49	554,490	
積込・荷卸		m2	173,000	11.99	2,074,270	
運搬(堤防除草)		m2	173,000	7.84	1,356,320	
堤防養生工		式	1		2,121,361	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
芝養生工		式	1		23,361	
施肥	肥料使用量 300kg/万m2	m2	300	10.75	3,225	
抜根	抜根+集草	m2	300	67.12	20,136	
伐木除根工		式	1		2,098,000	
伐木･伐竹(複合) (伐木除根)	伐木(機械施工)	m2	5,000	212.8	1,064,000	
伐木伐竹運搬		m3	500	2,068	1,034,000	
路面補修工		式	1		711,200	
堤防天端補修工		式	1		711,200	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	400	1,778	711,200	
法面補修工		式	1		1,207,500	
土のう工		式	1		1,207,500	
土のう積		m2	140	8,625	1,207,500	
付属物復旧工		式	1		888,000	
付属物復旧工		式	1		888,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ更新	Gr-C-4E塗装(白)	m	80	11,100	888,000	
付属物設置工		式	1		110,800	
付属物設置工		式	1		110,800	
境界鋲 (BS-4-2)	30枚以上	枚	40	2,770	110,800	
清掃工		式	1		931,330	
塵芥処理工		式	1		931,330	
散在塵芥処理		m2	173,000	3.21	555,330	
堆積塵芥収集(機械処理)		m3	40	2,783	111,320	
堆積塵芥収集(人力処理)		m3	40	6,617	264,680	
植栽維持工		式	1		1,019,250	
樹木･芝生管理工		式	1		1,019,250	
人工張芝	わら芝	m2	1,500	679.5	1,019,250	
応急処理工		式	1		16,855,100	
応急処理作業工		式	1		16,855,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
災害対策訓練		式	1		455,100	
応急処理作業		式	1		16,400,000	
仮設工		式	1		173,900	
交通管理工		式	1		173,900	
河川修繕		式	1		9,047,542	
河川土工		式	1		1,413,717	
掘削工		式	1		242,892	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	260	317	82,420	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		160,472	260m3
盛土工		式	1		1,069,400	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	200	5,347	1,069,400	
法面整形工		式	1		101,425	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	250	405.7	101,425	
法覆護岸工		式	1		4,710,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法枠工		式	1		4,710,000	
1号現場打法枠		m2	300	15,700	4,710,000	
管理用通路工		式	1		1,358,700	
堤防天端舗装工		式	1		1,358,700	
不陸整正	補足材無し	m2	500	114.7	57,350	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	500	824.7	412,350	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	500	1,778	889,000	
構造物撤去工		式	1		1,043,425	
構造物取壊し工		式	1		1,043,425	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	55	9,553	525,415	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	31	16,710	518,010	
仮設工		式	1		521,700	
交通管理工		式	1		521,700	
直接工事費		式	1		42,887,462	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		3,577,000	
共通仮設費		式	1		486,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		486,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,091,000	
純工事費		式	1		46,464,462	
現場管理費		式	1		13,849,700	
工事原価		式	1		60,314,162	
一般管理費等		式	1		7,615,838	
工事価格		式	1		67,930,000	
消費税相当額		式	1		6,793,000	
工事費計		式	1		74,723,000	