単　価　合　意　書

令和７年４月１日に契約した令和７年度浜田保守工事(令和７年度)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年09月05日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官　中国地方整備局浜田河川国道事務所長　徳光　優

受注者　　住所　島根県江津市桜江町川戸４７２番地１

氏名　今井産業株式会社　大兵取締役社長　今井　久師

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		69,077,803	
巡視･巡回工		式	1		25,318,723	
道路巡回工		式	1		25,318,723	
道路巡回		式	1		25,318,723	
道路清掃工		式	1		4,699,980	
路面清掃工		式	1		2,899,641	
路面清掃(機械)	塵埃量0.1m3/km未満 歩道掃き出し有り	km	119.2	10,028	1,195,337	
路面清掃(機械) (夜間)	塵埃量0.1m3/km以上0.2m3/km未満 歩道掃き出し有り	km	49.3	16,230	800,139	
路面清掃(路肩部･人力)	塵埃量普通	km	10	76,620	766,200	
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量普通	m2	1,000	116.9	116,900	
路面清掃(歩道橋･地下道･人力)	横断歩道橋・地下道　塵埃量普通	m2	500	42.13	21,065	
排水施設清掃工		式	1		700,471	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	100	413.3	41,330	
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	100	1,002	100,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝清掃(機械)	清掃作業(給水有り(桝含む))側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満	m	150	1,156	173,400	
側溝清掃(機械)	清掃作業(給水なし(桝含む))	m	150	566.2	84,930	
管渠清掃	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与	m	150	803.4	120,510	
桝清掃	人力 無蓋 堆積土厚25cm未満	箇所	30	842.7	25,281	
桝清掃	人力 有蓋 堆積土厚25cm未満	箇所	30	1,474	44,220	
桝清掃	機械 貸与 土砂厚20m未満	箇所	50	2,212	110,600	
構造物清掃工		式	1		1,099,868	
ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	ﾌﾞﾗｼ支給 散水車なし 2本ﾌﾞﾗｼ式(貸与)	km	2.4	55,651	133,562	
ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 (夜間)	ﾌﾞﾗｼ支給 散水車なし 2本ﾌﾞﾗｼ式(貸与)	km	22	43,923	966,306	
除草工		式	1		1,419,204	
道路除草工		式	1		1,419,204	
除草	肩掛け式 飛び石防護有り	m2	9,700	70.37	682,589	
集草		m2	9,700	21.9	212,430	
積込運搬		m2	7,100	27.74	196,954	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込運搬		m2	2,600	26.79	69,654	
除草処分	刈草	m3	39	5,698	222,222	
除草処分	刈草	kg	4,140	8.54	35,355	
応急処理工		式	1		27,859,613	
応急処理作業工		式	1		3,458,290	
散乱物処理	100m2以下/1箇所	箇所	25	21,225	530,625	
散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	箇所	25	32,745	818,625	
落下物処理	20件以下/1回	件	200	9,743	1,948,600	
看板等の設置･取り外し	35枚以下/1回当り	枚	30	2,662	79,860	
放置自転車等撤去	10台以下/1回当り	回	5	16,116	80,580	
応急施設補修･災害応急処置等		式	1		24,401,323	
労務費		式	1		21,187,574	
機械費		式	1		1,366,603	
材料費		式	1		1,847,146	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		9,780,283	
交通管理工		式	1		9,780,283	
雪寒		式	1		1,600,020	
除雪工		式	1		1,600,020	
一般除雪工		式	1		326,880	
除雪ﾄﾗｯｸ	除雪ﾄﾗｯｸ 除雪専用 7t 4×4	時間	20	16,344	326,880	
凍結防止工		式	1		818,820	
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 4×4	時間	60	13,647	818,820	
雪道巡回工		式	1		454,320	
雪道緊急巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 定員5名 1.5L	回	20	22,716	454,320	
道路修繕		式	1		4,848,035	
道路土工		式	1		26,866	
残土処理工		式	1		26,866	
舗装工		式	1		731,944	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A))		式	1		226,400	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	100	2,264	226,400	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(B))		式	1		218,000	
表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	100	2,180	218,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		287,544	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入目地材	m	300	305.1	91,530	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	密粒度As混合物(13)	t	2	98,007	196,014	
排水構造物工		式	1		596,187	
作業土工		式	1		87,637	
側溝工		式	1		508,550	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H300)		m	50	10,171	508,550	
区画線工		式	1		41,935	
区画線工		式	1		41,935	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	313.1	15,655	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	200	131.4	26,280	
道路付属施設工		式	1		148,150	
道路付属物工		式	1		148,150	
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	50	2,963	148,150	
道路付属物復旧工		式	1		1,140,265	
付属物復旧工		式	1		1,140,265	
路側標識復旧		基	5	7,947	39,735	
標識板復旧		枚	5	90,533	452,665	
視線誘導標復旧		本	50	3,168	158,400	
大型視線誘導標復旧		本	5	6,003	30,015	
車線分離標復旧		本	50	9,189	459,450	
構造物補修工		式	1		269,650	
構造物補修工		式	1		269,650	
ひび割れ補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入	m	50	5,393	269,650	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
復旧工		式	1		67,260	
舗装復旧工		式	1		67,260	
下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	20	1,036	20,720	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	20	2,327	46,540	
構造物撤去工		式	1		195,636	
構造物取壊し工		式	1		115,847	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,072	90,720	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	20	606.6	12,132	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	25	519.8	12,995	
運搬処理工		式	1		79,789	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	4,436	4,436	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	2,626	26,260	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	4,463	4,463	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	4,463	44,630	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		1,630,142	
交通管理工		式	1		1,630,142	
直接工事費		式	1		75,525,858	
共通仮設費		式	1		9,194,151	
共通仮設費		式	1		1,988,857	
運搬費		式	1		140,762	
ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送費		台	2	70,381	140,762	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,848,095	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,205,294	
純工事費		式	1		84,720,009	
現場管理費		式	1		35,951,448	
工事原価		式	1		120,671,457	
一般管理費等		式	1		20,053,543	
工事価格		式	1		140,725,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		14,072,500	
工事費計		式	1		154,797,500	

単　価　合　意　書

令和７年４月１日に契約した令和７年度浜田保守工事(令和８年度)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年09月05日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官　中国地方整備局浜田河川国道事務所長　徳光　優

受注者　　住所　島根県江津市桜江町川戸４７２番地１

氏名　今井産業株式会社　代表取締役社長　今井　久師

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		69,049,857	
巡視･巡回工		式	1		25,308,476	
道路巡回工		式	1		25,308,476	
道路巡回		式	1		25,308,476	
道路清掃工		式	1		4,698,134	
路面清掃工		式	1		2,898,403	
路面清掃(機械)	塵埃量0.1m3/km未満 歩道掃き出し有り	km	119.2	10,024	1,194,860	
路面清掃(機械) (夜間)	塵埃量0.1m3/km以上0.2m3/km未満 歩道掃き出し有り	km	49.3	16,223	799,793	
路面清掃(路肩部･人力)	塵埃量普通	km	10	76,589	765,890	
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量普通	m2	1,000	116.8	116,800	
路面清掃(歩道橋･地下道･人力)	横断歩道橋・地下道　塵埃量普通	m2	500	42.12	21,060	
排水施設清掃工		式	1		700,312	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	100	413.2	41,320	
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	100	1,002	100,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝清掃(機械)	清掃作業(給水有り(桝含む))側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満	m	150	1,156	173,400	
側溝清掃(機械)	清掃作業(給水なし(桝含む))	m	150	565.9	84,885	
管渠清掃	管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与	m	150	803.1	120,465	
桝清掃	人力 無蓋 堆積土厚25cm未満	箇所	30	842.4	25,272	
桝清掃	人力 有蓋 堆積土厚25cm未満	箇所	30	1,474	44,220	
桝清掃	機械 貸与 土砂厚20m未満	箇所	50	2,211	110,550	
構造物清掃工		式	1		1,099,419	
ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	ﾌﾞﾗｼ支給 散水車なし 2本ﾌﾞﾗｼ式(貸与)	km	2.4	55,629	133,509	
ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 (夜間)	ﾌﾞﾗｼ支給 散水車なし 2本ﾌﾞﾗｼ式(貸与)	km	22	43,905	965,910	
除草工		式	1		1,418,602	
道路除草工		式	1		1,418,602	
除草	肩掛け式 飛び石防護有り	m2	9,700	70.34	682,298	
集草		m2	9,700	21.9	212,430	
積込運搬		m2	7,100	27.72	196,812	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込運搬		m2	2,600	26.77	69,602	
除草処分	刈草	m3	39	5,695	222,105	
除草処分	刈草	kg	4,140	8.54	35,355	
応急処理工		式	1		27,848,321	
応急処理作業工		式	1		3,456,875	
散乱物処理	100m2以下/1箇所	箇所	25	21,216	530,400	
散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	箇所	25	32,732	818,300	
落下物処理	20件以下/1回	件	200	9,739	1,947,800	
看板等の設置･取り外し	35枚以下/1回当り	枚	30	2,661	79,830	
放置自転車等撤去	10台以下/1回当り	回	5	16,109	80,545	
応急施設補修･災害応急処置等		式	1		24,391,446	
労務費		式	1		21,178,998	
機械費		式	1		1,366,050	
材料費		式	1		1,846,398	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		9,776,324	
交通管理工		式	1		9,776,324	
雪寒		式	1		1,599,340	
除雪工		式	1		1,599,340	
一般除雪工		式	1		326,740	
除雪ﾄﾗｯｸ	除雪ﾄﾗｯｸ 除雪専用 7t 4×4	時間	20	16,337	326,740	
凍結防止工		式	1		818,460	
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 4×4	時間	60	13,641	818,460	
雪道巡回工		式	1		454,140	
雪道緊急巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 定員5名 1.5L	回	20	22,707	454,140	
道路修繕		式	1		4,846,013	
道路土工		式	1		26,855	
残土処理工		式	1		26,855	
舗装工		式	1		731,636	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A))		式	1		226,300	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	100	2,263	226,300	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(B))		式	1		217,900	
表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	100	2,179	217,900	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		287,436	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入目地材	m	300	305	91,500	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	密粒度As混合物(13)	t	2	97,968	195,936	
排水構造物工		式	1		595,951	
作業土工		式	1		87,601	
側溝工		式	1		508,350	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H300)		m	50	10,167	508,350	
区画線工		式	1		41,905	
区画線工		式	1		41,905	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	312.9	15,645	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	200	131.3	26,260	
道路付属施設工		式	1		148,100	
道路付属物工		式	1		148,100	
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	50	2,962	148,100	
道路付属物復旧工		式	1		1,139,760	
付属物復旧工		式	1		1,139,760	
路側標識復旧		基	5	7,944	39,720	
標識板復旧		枚	5	90,497	452,485	
視線誘導標復旧		本	50	3,166	158,300	
大型視線誘導標復旧		本	5	6,001	30,005	
車線分離標復旧		本	50	9,185	459,250	
構造物補修工		式	1		269,550	
構造物補修工		式	1		269,550	
ひび割れ補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入	m	50	5,391	269,550	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
復旧工		式	1		67,220	
舗装復旧工		式	1		67,220	
下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	20	1,035	20,700	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	20	2,326	46,520	
構造物撤去工		式	1		195,554	
構造物取壊し工		式	1		115,798	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,068	90,680	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	20	606.4	12,128	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	25	519.6	12,990	
運搬処理工		式	1		79,756	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	4,435	4,435	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	2,625	26,250	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	4,461	4,461	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	4,461	44,610	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		1,629,482	
交通管理工		式	1		1,629,482	
直接工事費		式	1		75,495,210	
共通仮設費		式	1		9,250,408	
共通仮設費		式	1		2,048,030	
運搬費		式	1		140,706	
ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送費		台	2	70,353	140,706	
技術管理費		式	1		59,977	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		59,977	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,847,347	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,202,378	
純工事費		式	1		84,745,618	
現場管理費		式	1		35,936,896	
工事原価		式	1		120,682,514	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		20,042,486	
工事価格		式	1		140,725,000	
消費税相当額		式	1		14,072,500	
工事費計		式	1		154,797,500	