単　価　合　意　書

令和７年６月２５日に契約した令和７年度三隅・益田道路津田地区外防護柵設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年08月06日

発注者　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　住所　島根県浜田市下府町３２７番地４１

祥洋建設株式会社

氏名　代表取締役 今井 久晴

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		166,444,465	
防護柵工		式	1		155,064,933	
路側防護柵工		式	1		81,391,837	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-A-4E)	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	m	3,684	14,332	52,799,088	
Gr-SBm-2E	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	474	43,067	20,413,758	
Gr-SB-BJ	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	箇所	3	1,168,545	3,505,635	
1号接続ﾋﾞｰﾑ	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	箇所	3	48,332	144,996	
1号反射ﾃｰﾌﾟ		本	801	3,984	3,191,184	
2号反射ﾃｰﾌﾟ		本	39	4,300	167,700	
3号反射ﾃｰﾌﾟ		本	239	3,668	876,652	
4号反射ﾃｰﾌﾟ		本	92	1,992	183,264	
5号反射ﾃｰﾌﾟ		本	55	1,992	109,560	
防止柵工		式	1		73,673,096	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎 (1号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×800	基	1,259	5,412	6,813,708	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎 (2号鋼管基礎)	鋼管基礎　φ101.6×3.2×700	基	636	5,026	3,196,536	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎 (3号鋼管基礎)	鋼管基礎　φ101.6×3.2×600	基	443	4,631	2,051,533	
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A))	2m以下 2m	m	835	12,228	10,210,380	
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(B))	2m以下 2m	m	1,606	17,730	28,474,380	
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(C))	2m以下 2m	m	1,229	11,685	14,360,865	
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(D))	2m以下 2m	m	862	9,937	8,565,694	
道路付属施設工		式	1		4,008,849	
道路付属物工		式	1		4,008,849	
視線誘導標 (1号視線誘導標)	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	29	18,293	530,497	
視線誘導標 (2号視線誘導標)	φ100 片面 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	12	18,293	219,516	
3号視線誘導標	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	50	7,860	393,000	
視線誘導標 (4号視線誘導標)	φ100 片面 白 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	10	29,258	292,580	
視線誘導標 (5号視線誘導標)	φ100 両面 橙 防塵型 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	9	8,723	78,507	
6号視線誘導標	φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	1	25,642	25,642	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
7号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	11	20,753	228,283	
8号視線誘導標	φ100 片面 横3列 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	1	17,760	17,760	
9号視線誘導標	φ100 片面 縦2段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	12	15,863	190,356	
10号視線誘導標	φ100 片面 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	16	7,541	120,656	
視線誘導標 (11号視線誘導標)	φ100 片面 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	68	27,480	1,868,640	
12号視線誘導標	φ100 片面 横3列 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 構造物取付 30本以上	本	1	24,052	24,052	
13号視線誘導標	φ100 片面 縦3段 橙 親水性処理 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 防護柵取付 30本以上	本	1	19,360	19,360	
構造物撤去工		式	1		7,370,683	
構造物取壊し工		式	1		7,335,480	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ150×L70	孔	1,066	6,635	7,072,910	
ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔	φ150×L180	孔	121	2,170	262,570	
運搬処理工		式	1		35,203	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	16,723	16,723	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.4	27,065	10,826	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	5,798	5,798	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.4	4,642	1,856	
直接工事費		式	1		166,444,465	
共通仮設費		式	1		20,634,938	
共通仮設費		式	1		1,543,092	
技術管理費		式	1		62,408	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		62,408	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,480,684	
共通仮設費（率計上）		式	1		19,091,846	
純工事費		式	1		187,079,403	
現場管理費		式	1		62,184,815	
工事原価		式	1		249,264,218	
一般管理費等		式	1		37,735,782	
工事価格		式	1		287,000,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		28,700,000	
工事費計		式	1		315,700,000	