単　価　合　意　書

令和７年４月２８日に契約した令和７年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年05月30日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　佐賀県佐賀市多布施一丁目４番２７号

氏名　松尾建設株式会社

代表取締役社長　松尾 哲吾

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		240,880,991	
道路土工		式	1		22,962,520	
掘削工		式	1		6,546,456	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	m3	750	1,567	1,175,250	
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	m3	1,830	2,463	4,507,290	
土砂等運搬	軟岩	式	1		233,301	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		158,475	
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	式	1		472,140	
掘削工(ICT)		式	1		416,440	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	1,000	382.9	382,900	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		33,540	
路体盛土工		式	1		3,878,628	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60	709.8	42,588	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	780	4,918	3,836,040	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体盛土工(ICT)		式	1		22,930	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	100	229.3	22,930	
埋土		式	1		5,965	
埋土	2.5m以上	m3	50	119.3	5,965	
法面整形工		式	1		452,250	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩II	m2	40	3,015	120,600	
法面整形(切土部)	現場制約有 中硬岩	m2	110	3,015	331,650	
法面整形工(ICT)		式	1		450,564	
法面整形(切土部)(ICT)	土砂	m2	60	769.8	46,188	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	830	487.2	404,376	
残土処理工		式	1		11,189,287	
法面工		式	1		45,435	
植生工		式	1		45,435	
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	130	349.5	45,435	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装工		式	1		124,819,580	
舗装準備工(ICT)		式	1		695,049	
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	5,730	121.3	695,049	
橋面防水工		式	1		1,870,000	
橋面防水 (橋面防水(A))	塗膜防水	m2	1,100	1,700	1,870,000	
排水性舗装工(ICT) (車道舗装(A))		式	1		103,268,731	
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		15,019,200	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	2,600	997	2,592,200	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,680	2,153	5,770,040	
排水性舗装・表層（車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm	m2	2,840	2,344	6,656,960	
排水性舗装工 (橋面舗装(A))		式	1		3,966,600	
基層(車道・路肩部)	再生密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,100	1,675	1,842,500	
排水性舗装・表層（車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 40mm	m2	1,100	1,931	2,124,100	
排水構造物工		式	1		41,466,395	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		4,445,435	
側溝工		式	1		26,913,839	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	697	10,008	6,975,576	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	356	11,590	4,126,040	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	(基礎材無し)	m	905	10,946	9,906,130	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400)	(基礎材無し)	m	100	12,602	1,260,200	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		m	15	8,504	127,560	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号側溝)		m	29	9,612	278,748	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	20	26,556	531,120	
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		m	15	20,135	302,025	
管(函)渠型側溝 (1号円形水路)		m	120	28,387	3,406,440	
管渠工		式	1		652,006	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D600)	外圧管1種	m	8	35,727	285,816	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D600)	重圧管(1種)	m	10	36,619	366,190	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,438,733	
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	11	49,967	549,637	
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	(基礎材無し) 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	5	49,967	249,835	
現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H1000)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	63,148	63,148	
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	3	139,083	417,249	
現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	48,154	48,154	
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	箇所	1	197,311	197,311	
蓋 (GC-B500-L500)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	10	15,628	156,280	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	11	32,002	352,022	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	40,740	40,740	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	73,763	295,052	
蓋 (縞鋼板蓋)	600×600用 t=3.2 ﾒｯｷ	枚	1	23,833	23,833	
足掛金具	W300	個	16	2,842	45,472	
地下排水工		式	1		6,875,724	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	668	10,293	6,875,724	
排水性舗装用路肩排水工		式	1		140,658	
導水管(A)		m	119	1,182	140,658	
縁石工		式	1		1,665,300	
縁石工		式	1		1,665,300	
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	m	1,300	1,281	1,665,300	
踏掛版設置工		式	1		5,366,754	
踏掛版設置工 (大浜第1高架橋 A1)		式	1		2,134,584	
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	36	59,294	2,134,584	
踏掛版設置工 (大浜第1高架橋 A2)		式	1		1,077,390	
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	18	59,855	1,077,390	
踏掛版設置工 (大浜第2高架橋 A1)		式	1		1,077,390	
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	18	59,855	1,077,390	
踏掛版設置工 (大浜第2高架橋 A2)		式	1		1,077,390	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
踏掛版設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)	m3	18	59,855	1,077,390	
標識工		式	1		957,395	
大型標識工		式	1		957,395	
標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	407,500	407,500	
標識基礎 (2号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満	基	1	549,895	549,895	
道路付属施設工		式	1		29,481,122	
作業土工		式	1		1,898,644	
道路付属物工		式	1		17,347,209	
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	749	6,907	5,173,343	
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	11	2,943	32,373	
3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	450	5,688	2,559,600	
4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	176	2,297	404,272	
5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	343	2,433	834,519	
6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	606	5,042	3,055,452	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	268	2,691	721,188	
8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	26	4,965	129,090	
1号ﾉｰｽﾞ		箇所	1	238,521	238,521	
2号ﾉｰｽﾞ		箇所	1	223,895	223,895	
1号中央分離帯		m	13	17,238	224,094	
2号中央分離帯		m	120	16,511	1,981,320	
1号基礎		箇所	1	590,093	590,093	
2号基礎		箇所	1	24,560	24,560	
3号基礎		箇所	1	364,266	364,266	
4号基礎		箇所	9	87,847	790,623	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		10,235,269	
1号地中配管		m	525	3,117	1,636,425	
2号地中配管		m	144	3,281	472,464	
3号地中配管		m	78	1,593	124,254	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
4号地中配管		m	25	5,218	130,450	
5号地中配管		m	5	7,705	38,525	
6号地中配管		m	4	1,342	5,368	
7号地中配管		m	15	2,116	31,740	
8号地中配管		m	35	1,593	55,755	
9号地中配管		m	271	1,593	431,703	
10号地中配管		m	178	3,281	584,018	
11号地中配管		m	29	3,620	104,980	
12号地中配管		m	7	2,116	14,812	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	個	81	631	51,111	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	個	58	501.3	29,075	
1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	4	600,671	2,402,684	
1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	(基礎材無し)	箇所	2	596,716	1,193,432	
2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	2	154,353	308,706	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	(基礎材無し)	箇所	1	153,249	153,249	
3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		箇所	7	246,983	1,728,881	
3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	(基礎材無し)	箇所	3	245,879	737,637	
橋梁付属物工		式	1		12,225,892	
伸縮装置工		式	1		12,225,892	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置		式	1		12,225,892	
仮設工		式	1		1,890,598	
交通管理工		式	1		1,890,598	
直接工事費		式	1		240,880,991	
共通仮設費		式	1		23,326,169	
共通仮設費		式	1		3,959,329	
技術管理費		式	1		2,008,296	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,117	
道路工事完成図作成費		式	1		229,966	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
保守管理(ICT)		式	1		92,972	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,627,241	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,951,033	
共通仮設費（率計上）		式	1		19,366,840	
純工事費		式	1		264,207,160	
現場管理費		式	1		60,096,627	
工事原価		式	1		324,303,787	
一般管理費等		式	1		46,696,213	
工事価格		式	1		371,000,000	
消費税相当額		式	1		37,100,000	
工事費計		式	1		408,100,000	