単　価　合　意　書

令和７年６月２６日に契約した令和７年度国道９号新江川橋橋梁補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年09月10日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官　中国地方整備局浜田河川国道事務所長　徳光　優

受注者　　住所　広島県広島市南区出島一丁目３３番６１号

氏名　株式会社伏光組　代表取締役　伏見　光暁

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事		式	1		58,842,884	
舗装工		式	1		490	
舗装打換え工 (車道打換(A))(夜間)		式	1		490	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cm以下	m	0.4	808	323	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	0.01	6,448	64	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.001	31,620	31	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.001	10,255	10	
基層	再生粗粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0.01	2,994	29	
表層	密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(20)DS3000 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0.01	3,372	33	
鋼桁工		式	1		25,960,486	
部材取替工		式	1		25,960,486	
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×60	本	309	2,006	619,854	
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×65	本	878	2,012	1,766,536	
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×70	本	651	2,018	1,313,718	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×75	本	2,887	2,024	5,843,288	
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×80	本	1,471	2,029	2,984,659	
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×90	本	6,339	2,041	12,937,899	
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×100	本	241	2,052	494,532	
橋梁付属物工		式	1		262,565	
排水施設工		式	1		180,080	
排水桝清掃	土砂詰まり撤去	箇所	4	45,020	180,080	
橋梁用防護柵工		式	1		82,485	
ﾌｪﾝｽ止め金具		箇所	9	9,165	82,485	
橋梁補修工		式	1		23,144,868	
部分補修工		式	1		50,480	
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ補修		箇所	1	50,480	50,480	
断面修復工		式	1		336,808	
左官工法 (断面修復(A))	0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	336,500	336,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.09	3,427	308	
橋梁足場工 (夜間)		式	1		22,757,580	
足場		m2	2,070	9,600	19,872,000	
防護		m2	2,070	1,394	2,885,580	
現場塗装工		式	1		6,034,050	
橋梁塗装工 (塗替塗装(A))		式	1		1,250,010	
素地調整	2種ｹﾚﾝ	m2	19	16,470	312,930	
下塗	無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	19	19,760	375,440	
中塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	19	14,780	280,820	
上塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	19	14,780	280,820	
橋梁塗装工 (現場塗装(A))		式	1		4,784,040	
下塗	無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	97	19,760	1,916,720	
中塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	97	14,780	1,433,660	
上塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	97	14,780	1,433,660	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		169,725	
運搬処理工		式	1		169,725	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.09	4,700	423	
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		169,302	
仮設工		式	1		3,270,700	
交通管理工		式	1		3,270,700	
直接工事費		式	1		58,842,884	
共通仮設費		式	1		11,090,180	
共通仮設費		式	1		704,180	
技術管理費		式	1		63,180	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180	
現場環境改善費（率計上）		式	1		641,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,386,000	
純工事費		式	1		69,933,064	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		33,852,000	
工事原価		式	1		103,785,064	
一般管理費等		式	1		11,614,936	
工事価格		式	1		115,400,000	
消費税相当額		式	1		11,540,000	
工事費計		式	1		126,940,000	