単　価　合　意　書

令和７年６月２５日に契約した令和７年度国道９号新敬川橋外橋梁補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年７月８日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官　中国地方整備局浜田河川国道事務所長　徳光　優

受注者　　住所　島根県浜田市相生町4219番地1

氏名　株式会社増岡組　浜田営業所　所長　森川　数美

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (新敬川橋)		式	1		67,663,438	
鋼桁工		式	1		1,094,594	
鋼桁補強工		式	1		1,094,594	
当て板補修(A)		箇所	4	65,404	261,616	
桁端部ｳｪﾌﾞ補修(A)		箇所	1	61,830	61,830	
下横構取替(A)		箇所	1	259,525	259,525	
溶接補修(A)		箇所	7	73,089	511,623	
橋梁付属物工		式	1		1,217,692	
落橋防止装置工		式	1		767,000	
移動制限装置補修(A)		箇所	4	191,750	767,000	
排水施設工		式	1		450,692	
排水金具取替(A)		箇所	1	79,968	79,968	
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ補修(A)		箇所	4	92,681	370,724	
橋梁補修工		式	1		6,392,252	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支承補修工		式	1		300,912	
支承ﾌﾞﾗｹｯﾄ補修(A)		箇所	1	300,912	300,912	
橋梁足場工 (夜間)		式	1		6,091,340	
現場塗装工		式	1		55,771,384	
橋梁塗装工 (塗替塗装(A))		式	1		55,752,960	
素地調整	塗膜除去(塗膜剥離剤)	m2	1,200	31,517	37,820,400	
素地調整	発錆面積30%以上	m2	1,200	9,925	11,910,000	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	1,200	1,407	1,688,400	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	1,200	1,432	1,718,400	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	1,200	723.8	868,560	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	1,200	1,456	1,747,200	
橋梁塗装工 (現場塗装(A))		式	1		6,938	
素地調整	動力工具処理	m2	0.6	3,968	2,380	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	m2	0.6	925.6	555	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	m2	0.6	4,432	2,659	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	m2	0.6	803.9	482	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	m2	0.6	1,437	862	
橋梁塗装工 (現場塗装(B))		式	1		11,486	
素地調整	動力工具処理	m2	1	3,968	3,968	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 溶接部 塗装回数 1回	m2	1	2,955	2,955	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 溶接部 塗装回数 1回	m2	1	2,323	2,323	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 溶接部 塗装回数 1回	m2	1	803.9	803	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 溶接部 塗装回数 1回	m2	1	1,437	1,437	
構造物撤去工		式	1		343	
運搬処理工		式	1		343	
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		343	
仮設工		式	1		3,187,173	
交通管理工		式	1		3,187,173	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		67,663,438	
共通仮設費		式	1		11,662,611	
共通仮設費		式	1		764,021	
技術管理費		式	1		58,497	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,497	
現場環境改善費（率計上）		式	1		705,524	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,898,590	
純工事費		式	1		79,326,049	
現場管理費		式	1		40,013,037	
工事原価		式	1		181,832,496	
一般管理費等		式	1		26,667,504	
工事価格		式	1		208,500,000	
消費税相当額		式	1		20,850,000	
工事費計		式	1		229,350,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (亀山橋)		式	1		27,892,987	
橋梁付属物工		式	1		24,070,505	
落橋防止装置工 (P2橋脚)		式	1		1,310,656	
削孔	削孔径 35mm 削孔深さ 380mm	孔	64	4,638	296,832	
ｱﾝｶｰ(落橋防止) (ｱﾝｶｰﾊﾞｰ)	φ25×600(S45CN) PEｺｰﾃｨﾝｸﾞ(ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ・充填材含む)	本	64	15,841	1,013,824	
落橋防止装置工 (P3橋脚)		式	1		1,242,528	
削孔	削孔径 35mm 削孔深さ 380mm	孔	32	4,638	148,416	
削孔	削孔径 32mm 削孔深さ 350mm	孔	32	4,509	144,288	
ｱﾝｶｰ(落橋防止) (ｱﾝｶｰﾊﾞｰ)	φ25×600(S45CN) PEｺｰﾃｨﾝｸﾞ(ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ・充填材含む)	本	32	15,841	506,912	
ｱﾝｶｰ(落橋防止) (ｱﾝｶｰﾊﾞｰ)	φ22×540(S45CN) PEｺｰﾃｨﾝｸﾞ(ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ・充填材含む)	本	32	13,841	442,912	
沓座拡幅工 (P2橋脚)		式	1		9,840,045	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	28	6,732	188,496	
削孔	削孔径 26mm 削孔深さ 260mm	孔	226	4,509	1,019,034	
ｱﾝｶｰ筋挿入	SD345 D16 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	本	226	1,446	326,796	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3	12	444,054	5,328,648	
型枠		式	1		650,035	
支保		式	1		1,930,780	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.92	217,953	200,516	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0.54	362,483	195,740	
沓座拡幅工 (P3橋脚)		式	1		9,745,881	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	27	6,732	181,764	
削孔	削孔径 26ｍｍ 削孔深さ 260ｍｍ	孔	226	4,379	989,654	
ｱﾝｶｰ筋挿入	SD345 D16 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	本	226	1,442	325,892	
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3	12	444,054	5,328,648	
型枠		式	1		627,620	
支保		式	1		1,881,972	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.98	218,971	214,591	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0.54	362,483	195,740	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
資材運搬工		式	1		1,931,395	
資材運搬	組立式台船	式	1		1,931,395	
構造物撤去工		式	1		49,039	
運搬処理工		式	1		49,039	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		49,039	
仮設工		式	1		3,773,443	
浮足場設置工		式	1		3,773,443	
直接工事費		式	1		27,892,987	
共通仮設費		式	1		10,934,808	
共通仮設費		式	1		4,439,727	
運搬費		式	1		3,601,802	
台船等分解組立輸送費		式	1		3,502,177	
台船等分解組立費		式	1		99,625	
現場環境改善費（率計上）		式	1		837,925	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		6,495,081	
純工事費		式	1		38,827,795	
現場管理費		式	1		23,665,615	
工事原価		式	1		62,493,410	