単　価　合　意　書

令和7年6月5日に契約した令和７年度三隅・益田道路浜田地区区画線設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年７月１８日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局　浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　島根県浜田市下府町３２７番地６２

氏名　島根交設株式会社

代表取締役　　梅田　兼登

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		14,248,597	
舗装工		式	1		5,747,580	
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		5,747,580	
薄層ｶﾗｰ舗装 (薄層ｶﾗｰ舗装(A))	緑色 RPN-601	m2	721	6,660	4,801,860	
薄層ｶﾗｰ舗装 (薄層ｶﾗｰ舗装(B))	青色 RPN-601	m2	25	6,660	166,500	
薄層ｶﾗｰ舗装 (薄層ｶﾗｰ舗装(C))	ｴﾝｼﾞ色 RPN-601	m2	117	6,660	779,220	
区画線工		式	1		8,501,017	
区画線工		式	1		8,501,017	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有	m	680	1,031	701,080	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	9	814	7,326	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装有	m	3,340	788.3	2,632,922	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	m	19	680.4	12,927	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	11,280	139.5	1,573,560	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 加熱 白色	m	16,420	162.7	2,671,534	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	6	171.4	1,028	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 20cm 加熱 白色	m	17	193.9	3,296	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 30cm 加熱	m	3,220	247.7	797,594	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 45cm 加熱 白色	m	300	332.5	99,750	
直接工事費		式	1		14,248,597	
共通仮設費		式	1		2,642,649	
共通仮設費		式	1		205,703	
現場環境改善費（率計上）		式	1		205,703	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,436,946	
純工事費		式	1		16,891,246	
現場管理費		式	1		9,109,022	
工事原価		式	1		26,000,268	
一般管理費等		式	1		5,199,732	
工事価格		式	1		31,200,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		3,120,000	
工事費計		式	1		34,320,000	