

単 価 合 意 書

令和7年7月7日に契約した令和7年度江の川瀬尻・久料谷地区護岸工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年10月21日

発注者 住所 島根県浜田市相生町3973

氏名 分任支出負担行為担当官

浜田河川国道事務所長

徳光 優

受注者 住所 島根県江津市敬川町1306番地3

氏名 株式会社 原工務所

代表取締役 原 諭

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		182,048,410	
河川土工		式	1		29,826,378	
掘削工(ICT)		式	1		378,110	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	780	409.5	319,410	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	50	1,174	58,700	
盛土工		式	1		3,588,628	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	570	5,245	2,989,650	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	790	758.2	598,978	
盛土工(ICT)		式	1		19,300,361	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	15,040	269.6	4,054,784	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,143,150	16500m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		11,102,427	16470m3
盛土工(ICT)		式	1		4,382,113	
路床盛土(ICT)		m3	3,400	354.1	1,203,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					3800m3
		式	1		867,540	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					3770m3
		式	1		2,310,633	
法面整形工(ICT)						
		式	1		2,177,166	
法面整形(切土部)(ICT)	土砂					
		m2	590	822.4	485,216	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	3,250	520.6	1,691,950	
護岸基礎工						
		式	1		13,688,569	
作業土工						
		式	1		1,532,609	
基礎工						
		式	1		12,155,960	
護岸基礎 ^フ ロック据付 (1号プレキャスト基礎)	底幅60cm 高さ70cm					
		m	362	33,580	12,155,960	
法覆護岸工						
		式	1		108,439,463	
作業土工						
		式	1		124,993	
コンクリート ^フ ロック工(コンクリート ^フ ロック積)						
		式	1		13,831,720	
現場打基礎コンクリート (1号基礎コンクリート)	コンクリート(1号) 底幅 52cm 高さ 27c m					
		m	92	7,384	679,328	
現場打基礎コンクリート (2号基礎コンクリート)	コンクリート(1号) 底幅 43cm 高さ 23c m					
		m	95	5,466	519,270	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート(間知)ブロック積 (1号ブロック積)	滑面 控え35cm	m2	169	30,820	5,208,580	
コンクリート(間知)ブロック積 (2号ブロック積)	滑面 控え35cm	m2	182	26,740	4,866,680	
胴込・裏込材(砕石) (裏込材)	再生砕石 RC-40	m3	163	9,964	1,624,132	
現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	コンクリート(1号)	m3	7	66,450	465,150	
現場打天端コンクリート (2号天端コンクリート)	コンクリート(1号)	m3	7	66,450	465,150	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,430	3,430	
底張り工		式	1		1,340,420	
1号底張コンクリート		m	89	13,680	1,217,520	
2号底張コンクリート		m	5	24,580	122,900	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		86,461,310	
平ブロック張 (1号張ブロック)	控350 ホーラスコンクリート製	m2	2,662	32,360	86,142,320	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	93	3,430	318,990	
護岸付属物工		式	1		6,681,020	
横帯(隔壁)コンクリート (1号帯工)	コンクリート(1号)	m	0.6	812,300	487,380	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
横帯(隔壁)コンクリート (2号帯工)	コンクリート(1号)	m	0.6	696,200	417,720	
足場	安全ネット必要	式	1		128,670	30掛m2
受台		基	2	15,740	31,480	
MP-1-1-W2500		m	145	28,090	4,073,050	
MP-1-1-W5500		m	12	55,900	670,800	
1号階段		m	12	53,610	643,320	
1号端止		箇所	1	228,600	228,600	
カバート工		式	1		12,682,735	
作業土工		式	1		350,022	
場所打函渠工		式	1		5,138,399	
均しコンクリート	コンクリート(1号) 敷厚 10cm	m2	59	3,819	225,321	
コンクリート	内空幅 2.3m 内空高さ 1.2m コンクリート(2号) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	68	31,930	2,171,240	
鉄筋	SD345 D13	t	1.62	167,400	271,188	
鉄筋	SD345 D16~25	t	3.36	165,300	555,408	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	6	5,228	31,368	
止水板	CF(塩ﾍﾞ製)200×5	m	14	2,591	36,274	
型枠	一般型枠	式	1		1,237,680	180m2
足場	安全ネット必要	式	1		413,820	90掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		196,100	50空m3
翼壁工		式	1		1,973,235	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 敷厚 10cm	m2	24	3,364	80,736	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	25	31,930	798,250	
鉄筋	SD345 D13	t	1.15	167,400	192,510	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.39	165,300	64,467	
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	2	5,228	10,456	
止水板	CF(塩ﾍﾞ製)200×5	m	6	2,591	15,546	
型枠	一般型枠	式	1		584,460	85m2
足場	安全ネット必要	式	1		183,920	40掛m2

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	安全ネット必要					10掛m2
		式	1		42,890	
取付水路工						
		式	1		5,221,079	
均しコンクリート	コンクリート(1号) 敷厚 10cm					
		m2	110	3,711	408,210	
コンクリート	コンクリート(2号)					
		m3	71	35,100	2,492,100	
鉄筋	SD345 D13					
		t	3.71	167,400	621,054	
目地板	コゝム発泡体t=20					
		m2	11	5,228	57,508	
止水板	CF(塩ビ製)200×5					
		m	27	2,591	69,957	
型枠	一般型枠					190m2
		式	1		1,572,250	
付帯道路工						
		式	1		5,732,858	
路側防護柵工						
		式	1		780,516	
カーブレール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 塗装(白) 50m以上100m未満 曲線部補正無					
		m	81	9,636	780,516	
付帯道路工						
		式	1		234,042	
敷砂利	RC-30 t=10cm					
		m2	380	615.9	234,042	
坂路工						
		式	1		784,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
PS-1-W3000						
		m	26	30,180	784,680	
側溝工						
		式	1		3,667,180	
CP-U1-B500-H500						
		m	158	23,210	3,667,180	
集水樹工						
		式	1		266,440	
現場打ち集水樹 (1号集水樹)	コンクリート(1号)					
		箇所	2	64,330	128,660	
現場打ち集水樹 (2号集水樹)	コンクリート(1号)					
		箇所	1	92,590	92,590	
1号吐口						
		箇所	1	45,190	45,190	
堤防養生工						
		式	1		1,593,840	
伐木除根工						
		式	1		1,593,840	
伐木・伐竹(複合) (伐木除根)	伐木(機械施工)					
		m2	600	212.4	127,440	
伐木伐竹運搬						
		m3	600	2,444	1,466,400	
構造物撤去工						
		式	1		7,900,921	
防護柵撤去工						
		式	1		19,346	
防護柵撤去(ガードレール)						
		m	8	1,336	10,688	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(ガードパイプ)		m	3	2,886	8,658	
大型土のう撤去工		式	1		364,555	
大型土のう撤去		袋	413	882.7	364,555	
作業土工		式	1		1,961,836	
構造物取壊し工		式	1		3,746,540	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	140	10,730	1,502,200	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	119	18,860	2,244,340	
運搬処理工		式	1		1,808,644	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	140	1,372	192,080	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	119	1,701	202,419	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	140	3,872	542,080	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	119	6,875	818,125	
廃材運搬処理	廃プラスチック	m3	3	16,520	49,560	
現場発生品運搬	ガードレール, ガードパイプ	式	1		4,380	0.24t

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工 (指定)		式	1		818,846	
掘削工(ICT)		式	1		61,425	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	150	409.5	61,425	
路体盛土工		式	1		121,724	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,245	104,900	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,566	20m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		12,258	20m3
路体盛土工(ICT)		式	1		31,863	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	130	245.1	31,863	
路床盛土工		式	1		412,988	
路床盛土	2.5m未満	m3	40	5,333	213,320	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	796.8	39,840	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		43,377	190m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		116,451	190m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土工(ICT)		式	1		28,328	
路床盛土工(ICT)		m3	80	354.1	28,328	
法面整形工(ICT)		式	1		162,518	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	90	822.4	74,016	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	170	520.6	88,502	
仮設工 (任意)		式	1		1,364,800	
交通管理工		式	1		1,364,800	
直接工事費		式	1		182,048,410	
共通仮設費		式	1		14,807,000	
共通仮設費		式	1		2,715,000	
技術管理費		式	1		1,146,000	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,569,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		12,092,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
		式	1		196,855,410	
現場管理費						
		式	1		44,613,000	
工事原価						
		式	1		241,468,410	
一般管理費等						
		式	1		26,531,590	
工事価格						
		式	1		268,000,000	
消費税相当額						
		式	1		26,800,000	
工事費計						
		式	1		294,800,000	