# 単　価　合　意　書

令和７年７月９日に契約した令和７年度国道９号神田地区外舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年　８月　６日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官　中国地方整備局浜田河川国道事務所長　徳光　優

受注者　　住所　島根県益田市大谷町３７番地２

氏名　中国道路株式会社　代表取締役社長　大畑　勉

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | 63,646,114 | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 2,630,984 | |
| 残土処理工<br>(夜間) | | 式 | 1 | | 2,630,984 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 43,052,115 | |
| 舗装打換え工<br>(車道打換(A)) | | 式 | 1 | | 35,089,545 | |
| 舗装版破砕(急速施工)<br>(夜間) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 | m2 | 2,970 | 1,515 | 4,499,550 | |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 535 | 2,187 | 1,170,045 | |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 535 | 10,128 | 5,418,480 | |
| 下層路盤<br>(夜間) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ | m2 | 2,970 | 1,251 | 3,715,470 | |
| 上層路盤<br>(夜間) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ | m2 | 2,970 | 1,129 | 3,353,130 | |
| 上層路盤<br>(夜間) | 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ | m2 | 2,970 | 3,279 | 9,738,630 | |
| 基層<br>(夜間) | 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | m2 | 2,880 | 2,498 | 7,194,240 | |
| ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工<br>(ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A)(夜間)) | | 式 | 1 | | 7,962,570 | |
| 排水性舗装・表層（車道・路肩部） | | m2 | 2,970 | 2,681 | 7,962,570 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 1,032,860 | |
| 排水性舗装用路肩排水工<br>(夜間) | | 式 | 1 | | 1,032,860 | |
| 導水管(A) | | m | 860 | 1,201 | 1,032,860 | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 595,206 | |
| 区画線工<br>(夜間) | | 式 | 1 | | 595,206 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 | m | 430 | 1,067 | 458,810 | |
| ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 加熱式 実線 15cm 白色 | m | 860 | 158.6 | 136,396 | |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 21,080 | |
| 道路付属物工 | | 式 | 1 | | 21,080 | |
| 施工標示鋲 | | 個 | 2 | 10,540 | 21,080 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 16,313,869 | |
| 交通管理工<br>(夜間) | | 式 | 1 | | 16,313,869 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 63,646,114 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 9,835,942 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 819,420 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 185,102 | |
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 | | 式 | 1 | | 60,538 | |
| 道路工事完成図等作成費 | | 式 | 1 | | 124,564 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 634,318 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 9,016,522 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 73,482,056 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 23,642,261 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 97,124,317 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 16,075,683 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 113,200,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 11,320,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 124,520,000 | |
| | | | | | | |