単　価　合　意　書

令和７年１０月６日に契約した令和７年度国道９号岡見地区改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年11月04日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官　中国地方整備局浜田河川国道事務所長　徳光　優

受注者　　住所　島根県益田市遠田町3815番地1

氏名　高橋建設株式会社　代表取締役　高橋宏聡

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		97,693,602	
道路土工		式	1		2,282,236	
掘削工		式	1		108,012	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	210	310.8	65,268	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		28,680	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		14,064	
路体盛土工		式	1		1,892,744	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	20	214.7	4,294	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	140	753.5	105,490	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	340	5,244	1,782,960	
路床盛土工		式	1		135,225	
路床盛土	4.0m以上	m3	80	330.9	26,472	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	70	791.9	55,433	
路床盛土	2.5m未満	m3	10	5,332	53,320	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形工		式	1		146,255	
法面整形(切土部)	現場制約無 土砂	m2	10	783	7,830	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	350	395.5	138,425	
法面工		式	1		28,480	
かご工		式	1		28,480	
ふとんかご (1号ふとんかご)	幅 120cm 高さ 50cm ｽﾛｰﾌﾟ式 割栗石 150-200mm	m	2	14,240	28,480	
擁壁工		式	1		28,854,450	
作業土工		式	1		72,110	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,944,340	
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	0.4	69,750	27,900	
重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	8	65,180	521,440	
重力式擁壁 (3号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	20	69,750	1,395,000	
場所打擁壁工		式	1		26,838,000	
1号擁壁		m2	189	142,000	26,838,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		19,367,535	
作業土工		式	1		944,141	
側溝工		式	1		14,403,382	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		m	43	8,805	378,615	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号側溝)		m	0.8	9,194	7,355	
1号U型水路		m	14	132,500	1,855,000	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	33	89,710	2,960,430	
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		m	19	51,520	978,880	
自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)		m	7	41,120	287,840	
自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)		m	10	31,020	310,200	
自由勾配側溝 (5号自由勾配側溝)		m	8	28,520	228,160	
1号管渠型側溝		m	273	15,470	4,223,310	
1号縁石一体側溝		m	84	24,710	2,075,640	
2号縁石一体側溝		m	12	30,470	365,640	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
3号縁石一体側溝		m	6	30,470	182,820	
4号縁石一体側溝		m	14	20,510	287,140	
1号側溝床板		m	11	23,210	255,310	
側溝蓋 (1号側溝蓋)		枚	2	3,521	7,042	
管渠工		式	1		541,272	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D300)	外圧管1種	m	7	19,130	133,910	
暗渠排水管 (1号排水管)	据付 波状管 200～400mm	m	4	3,223	12,892	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D300)	重圧管(1種)	m	13	19,840	257,920	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D400)	重圧管(1種)	m	5	27,310	136,550	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		3,478,740	
1号集水桝		箇所	3	33,350	100,050	
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	61,040	122,080	
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	64,120	128,240	
現場打ち集水桝 (4号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	96,870	96,870	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (5号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	162,900	162,900	
現場打ち集水桝 (6号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	163,500	163,500	
現場打ち集水桝 (7号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	4	49,280	197,120	
1号嵩上げ桝		箇所	1	37,830	37,830	
1号管渠型側溝桝		箇所	12	83,830	1,005,960	
1号縁石一体側溝桝		箇所	7	90,670	634,690	
2号縁石一体側溝桝		箇所	2	73,370	146,740	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 400×500用 110° 開閉 並目 滑止	枚	3	19,830	59,490	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	65,910	131,820	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 600×600用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	3	55,810	167,430	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 800×800用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	91,810	183,620	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-2 800×1200用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	111,900	111,900	
足掛金具	W300	個	10	2,850	28,500	
舗装工		式	1		20,865,302	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		415,512	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A))	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm	m2	114	3,398	387,372	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	3	4,680	14,040	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	3	4,700	14,100	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (ｵｰﾊﾞﾚｲ(A))		式	1		345,893	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 平均舗装厚 66mm 3.0m超	m2	113	3,061	345,893	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (ｵｰﾊﾞﾚｲ(B))		式	1		1,094,511	
基層(車道・路肩部) (ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 平均舗装厚 28mm 3.0m超	m2	187	1,314	245,718	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	187	2,163	404,481	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	187	2,376	444,312	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装(A))		式	1		13,105,208	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1,202	1,255	1,508,510	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	118	1,551	183,018	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	1,202	1,124	1,351,048	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150 mm	m2	118	1,414	166,852	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80 mm	m2	1,172	2,911	3,411,692	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80 mm	m2	118	3,972	468,696	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,112	2,163	2,405,256	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	118	3,032	357,776	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,112	2,376	2,642,112	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	188	3,246	610,248	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (ﾊﾞｽ停舗装(A))		式	1		263,838	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200 mm	m2	30	1,551	46,530	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	30	3,132	93,960	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	38	3,246	123,348	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (取付舗装(A))		式	1		257,556	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200 mm	m2	78	1,255	97,890	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	78	2,047	159,666	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
透水性舗装工 (歩道舗装(A))		式	1		4,439,662	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	1,040	1,044	1,085,760	
下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	1,050	1,111	1,166,550	
表層	開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	883	2,103	1,856,949	
表層	開粒度As(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	155	1,925	298,375	
表層	開粒度As(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	12	2,669	32,028	
透水性舗装工 (歩道舗装(B))		式	1		943,122	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	197	1,044	205,668	
下層路盤(歩道部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	197	1,309	257,873	
表層	開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	183	2,447	447,801	
表層	開粒度As(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 50mm	m2	14	2,270	31,780	
縁石工		式	1		2,804,129	
縁石工		式	1		2,804,129	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-2-3(200))	C種(180/210×300×600) 両面R 片斜	m	241	8,969	2,161,529	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ)	出入口用 片面R (40/190×100×600)	m	51	12,600	642,600	
防護柵工		式	1		4,408,133	
路側防護柵工		式	1		3,693,870	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-B-4E)	塗装品 Gr-B-4E 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 100m以上 曲線部補正無	m	297	11,510	3,418,470	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (Gr-B-2B)	塗装品 Gr-B-2B 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 21m未満 曲線部補正無	m	15	18,360	275,400	
防止柵工		式	1		186,200	
転落(横断)防止柵 (転落防止柵)	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	14	13,300	186,200	
防護柵基礎工		式	1		528,063	
1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎		m	15	35,030	525,450	
GB-1-1B		箇所	5	522.7	2,613	
区画線工		式	1		44,206	
区画線工		式	1		44,206	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	310	142.6	44,206	
道路付属施設工		式	1		2,065,523	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路付属物工		式	1		2,065,523	
車線分離標	φ80 H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 10本未満	本	2	28,690	57,380	
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	310	5,942	1,842,020	
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	9	3,254	29,286	
1号坂路ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	5	6,989	34,945	
1号取付ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	9	5,428	48,852	
防草ｼｰﾄ		m2	24	2,210	53,040	
構造物撤去工		式	1		6,163,538	
防護柵撤去工		式	1		546,937	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-2B	m	323	1,611	520,353	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去 (転落防止柵撤去)	土中建込	m	7	1,051	7,357	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去 (転落防止柵撤去)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	29	663	19,227	
構造物取壊し工		式	1		2,657,379	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	125	9,710	1,213,750	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	7	17,070	119,490	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	760	631.1	479,636	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	1,570	537.9	844,503	
排水構造物撤去工		式	1		499	
蓋版撤去	40kgを超え170kg/枚以下	枚	1	499.6	499	
運搬処理工		式	1		2,958,723	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	125	1,976	247,000	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	7	4,495	31,465	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	129	6,847	883,263	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	125	8,225	1,028,125	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	7	8,250	57,750	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	129	4,700	606,300	
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、転落防止柵、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	式	1		104,820	
仮設工		式	1		10,810,070	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土留･仮締切工		式	1		96,470	
交通管理工		式	1		10,713,600	
直接工事費		式	1		97,693,602	
共通仮設費		式	1		13,716,580	
共通仮設費		式	1		1,316,580	
運搬費		式	1		297,400	
建設機械運搬費		式	1		297,400	
技術管理費		式	1		63,180	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180	
現場環境改善費（率計上）		式	1		956,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,400,000	
純工事費		式	1		111,410,182	
現場管理費		式	1		35,772,000	
工事原価		式	1		147,182,182	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		22,817,818	
工事価格		式	1		170,000,000	
消費税相当額		式	1		17,000,000	
工事費計		式	1		187,000,000	