

単 価 合 意 書

令和7年9月8日に契約した令和7年度市道新江川線新江川橋橋梁補修工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年09月17日

発注者 住所 島根県浜田市相生町3973

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局浜田河川国道事務所長 徳光 優

受注者 住所 広島県広島市南区出島一丁目33番61号

氏名 株式会社伏光組 代表取締役 伏見 光暁

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (市管理)		式	1		32,219,092	
鋼桁工		式	1		28,229,753	
鋼桁補強工		式	1		705,240	
当て板補修(A)		箇所	12	58,770	705,240	
部材取替工		式	1		7,510,333	
高力ボルト取替	S10T M20×55	本	205	2,539	520,495	
高力ボルト取替	S10T M20×65	本	205	2,549	522,545	
高力ボルト取替	S10T M22×55	本	128	2,589	331,392	
高力ボルト取替	S10T M22×60	本	47	2,594	121,918	
高力ボルト取替	S10T M22×70	本	689	2,609	1,797,601	
高力ボルト取替	S10T M22×75	本	1,613	2,614	4,216,382	
橋梁足場工		式	1		20,014,180	
橋梁付属物工		式	1		71,380	
排水施設工		式	1		71,380	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水金具取替(A)		箇所	2	35,690	71,380	
橋梁補修工		式	1		113,800	
部分補修工		式	1		113,800	
金属ハテ補修		箇所	1	113,800	113,800	
現場塗装工		式	1		1,445,658	
橋梁塗装工 (塗替塗装(A))		式	1		607,050	
素地調整	塗膜除去(塗膜剥離剤)	m2	5	30,580	152,900	
素地調整	発錆面積30%以上	m2	5	32,760	163,800	
下塗	無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ローラー	m2	5	32,210	161,050	
中塗	有機無機複合型コーティング剤 はけ・ ローラー 淡彩	m2	5	12,930	64,650	
上塗	有機無機複合型コーティング剤 はけ・ ローラー 淡彩	m2	5	12,930	64,650	
橋梁塗装工 (現場塗装(A))		式	1		25,628	
素地調整	動力工具処理	m2	2	4,203	8,406	
下塗	ミストコート 変性ポロキシ樹脂塗料(1層) 高力ボルト連結部 塗装回数 1回	m2	2	981	1,962	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 高力ボルト連結部 塗装回数 1回	m2	2	4,694	9,388	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 高力ボルト連結部 塗装回数 1回	m2	2	1,147	2,294	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 高力ボルト連結部 塗装回数 1回	m2	2	1,789	3,578	
橋梁塗装工 (現場塗装(B))		式	1		812,980	
下塗	無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ローラー	m2	14	32,210	450,940	
中塗	有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 淡彩	m2	14	12,930	181,020	
上塗	有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 淡彩	m2	14	12,930	181,020	
構造物撤去工		式	1		32,001	
運搬処理工		式	1		32,001	
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		32,001	
仮設工		式	1		2,326,500	
交通管理工		式	1		2,326,500	
橋梁保全工事 (国管理)		式	1		16,682,790	
鋼桁工		式	1		9,619,368	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
部材取替工						
		式	1		9,619,368	
高力ボルト取替	S10T M22×90					
		本	3,652	2,634	9,619,368	
橋梁付属物工						
		式	1		5,409,360	
検査路工						
		式	1		5,409,360	
転落防止柵取替						
		m	72	75,130	5,409,360	
現場塗装工						
		式	1		1,588,970	
橋梁塗装工 (塗替塗装(A))						
		式	1		485,640	
素地調整	塗膜除去(塗膜剥離剤)					
		m2	4	30,580	122,320	
素地調整	発錆面積30%以上					
		m2	4	32,760	131,040	
下塗	無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ローラー					
		m2	4	32,210	128,840	
中塗	有機無機複合型コーティング剤 はけ・ ローラー 淡彩					
		m2	4	12,930	51,720	
上塗	有機無機複合型コーティング剤 はけ・ ローラー 淡彩					
		m2	4	12,930	51,720	
橋梁塗装工 (現場塗装(B))						
		式	1		1,103,330	
下塗	無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ローラー					
		m2	19	32,210	611,990	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中塗	有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 淡彩	m2	19	12,930	245,670	
上塗	有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 淡彩	m2	19	12,930	245,670	
構造物撤去工		式	1		65,092	
運搬処理工		式	1		65,092	
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		65,092	
直接工事費		式	1		48,901,882	
共通仮設費		式	1		8,999,180	
共通仮設費		式	1		621,180	
技術管理費		式	1		63,180	
道路施設基本テラ作成費用		式	1		63,180	
現場環境改善費(率計上)		式	1		558,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,378,000	
純工事費		式	1		57,901,062	
現場管理費		式	1		29,300,000	

