単　価　合　意　書

令和７年１０月３０日に契約した令和７年度江の川大貫地区外築堤護岸工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年11月14日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　島根県江津市桜江町川戸472番地1

氏名　今井産業株式会社

代表取締役　今井　久師

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 (大貫地区)		式	1		82,088,231	
河川土工		式	1		40,228,510	
掘削工(ICT)		式	1		3,061,600	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	8,900	344	3,061,600	
盛土工		式	1		229,110	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	170	743	126,310	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,140	102,800	
盛土工(ICT)		式	1		35,327,100	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	23,910	234	5,594,940	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		25,824,960	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		3,907,200	
法面整形工(ICT)		式	1		1,610,700	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	650	801	520,650	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,150	507	1,090,050	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
護岸基礎工		式	1		8,725,981	
作業土工		式	1		746,891	
基礎工		式	1		7,979,090	
護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎)	底幅60cm 高さ70cm	m	217	36,770	7,979,090	
法覆護岸工		式	1		27,817,588	
作業土工		式	1		47,784	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		21,795,564	
平ﾌﾞﾛｯｸ張 (1号張ﾌﾞﾛｯｸ)	控え120 擬石ﾀｲﾌﾟ	m2	966	22,520	21,754,320	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	12	3,437	41,244	
護岸付属物工		式	1		5,974,240	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号小段平張)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 底幅 250ｃｍ 天端幅 270ｃｍ 高さ 20ｃｍ	m	132	36,320	4,794,240	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号小段平張)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 底幅 550ｃｍ 天端幅 570ｃｍ 高さ 20ｃｍ	m	16	73,750	1,180,000	
根固め工		式	1		3,610,152	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		3,610,152	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.99ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無	個	396	4,842	1,917,432	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 1.0km以下	個	396	1,995	790,020	
吸出し防止材	t=10mm	m2	900	1,003	902,700	
仮設工		式	1		1,706,000	
交通管理工		式	1		1,706,000	
築堤･護岸 (田津地区)		式	1		2,133,284	
仮設工 (指定)		式	1		1,792,084	
工事用道路工		式	1		1,792,084	
工事用道路盛土		m3	190	3,603	684,570	
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	400	549.7	219,880	
土のう (耐候性大型土のう)	仕拵･積立 3年対応	袋	99	8,966	887,634	
仮設工		式	1		341,200	
交通管理工		式	1		341,200	
築堤･護岸 (川越地区)		式	1		1,809,083	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
付帯道路工		式	1		1,467,883	
路体盛土工		式	1		15,164	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	758.2	15,164	
路体盛土工(ICT)		式	1		381,864	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	160	237.9	38,064	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		298,600	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		45,200	
法面整形工(ICT)		式	1		82,768	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	160	517.3	82,768	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (管理用道路舗装)		式	1		988,087	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	375	859.9	322,462	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	375	1,775	665,625	
仮設工		式	1		341,200	
交通管理工		式	1		341,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		86,030,598	
共通仮設費		式	1		7,868,000	
共通仮設費		式	1		1,146,000	
技術管理費		式	1		1,146,000	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,722,000	
純工事費		式	1		93,898,598	
現場管理費		式	1		25,247,000	
工事原価		式	1		119,145,598	
一般管理費等		式	1		15,354,402	
工事価格		式	1		134,500,000	
消費税相当額		式	1		13,450,000	
工事費計		式	1		147,950,000	