単　価　合　意　書

令和７年１０月２３日に契約した令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年11月28日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官　中国地方整備局浜田河川国道事務所長　徳光　優

受注者　　住所　島根県益田市大谷町３６番地３

氏名　大畑建設株式会社　代表取締役社長　大畑　勉

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事		式	1		55,117,754	
舗装工		式	1		9,858,929	
路面切削工		式	1		889,451	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	581	509	295,729	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	46	3,394	156,124	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	46	9,513	437,598	
橋面防水工		式	1		6,923,196	
橋面防水	高浸透型複合防水	m2	581	11,916	6,923,196	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (橋面舗装(A))		式	1		2,046,282	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	581	1,655	961,555	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	581	1,867	1,084,727	
区画線工		式	1		251,708	
区画線工		式	1		251,708	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	m	330	665	219,450	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	150	136	20,400	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 黄色 加熱	m	77	154	11,858	
鋼桁工		式	1		1,590,230	
鋼桁補強工		式	1		1,590,230	
溶接補修(A)		箇所	2	83,237	166,474	
当て板補修(A)		箇所	5	220,000	1,100,000	
桁端部ｳｪﾌﾞ補修(A)		箇所	4	76,967	307,868	
金属ﾊﾟﾃ補修(A)		箇所	3	5,296	15,888	
橋梁付属物工		式	1		1,473,182	
伸縮継手工		式	1		1,462,194	
伸縮装置漏水補修(A)		m	30	44,181	1,325,430	
目地材取替(A)		m	4	34,191	136,764	
排水施設工		式	1		10,988	
伸縮排水ﾊﾟｲﾌﾟ流末処理(A)		箇所	4	2,747	10,988	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁補修工		式	1		2,673,978	
断面修復工		式	1		2,673,978	
左官工法 (断面修復(A))	0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	244,350	244,350	
左官工法 (断面修復(B))	0.1m3以上 1構造物当り修復延べ体積 2m3 超速硬性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	2,418,300	2,418,300	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	2	5,664	11,328	
現場塗装工		式	1		32,242,838	
橋梁塗装工 (塗替塗装(A))		式	1		16,808,155	
素地調整	塗膜除去(塗膜剥離剤) 2回	m2	287	19,320	5,544,840	
素地調整	発錆面積30%以上	m2	287	31,752	9,112,824	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	287	1,940	556,780	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	m2	287	1,974	566,538	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回	m2	287	1,111	318,857	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回	m2	287	2,468	708,316	
橋梁塗装工 (現場塗装(A))		式	1		29,450	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
素地調整	動力工具処理	m2	2	4,413	8,826	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	m2	2	1,029	2,058	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 2回	m2	2	4,928	9,856	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	m2	2	1,391	2,782	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回	m2	2	2,964	5,928	
橋梁塗装工 (現場塗装(B))		式	1		5,853	
素地調整	動力工具処理	m2	0.4	4,413	1,765	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 外面溶接部 塗装回数 2回	m2	0.4	3,286	1,314	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 外面溶接部 塗装回数 2回	m2	0.4	2,583	1,033	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 外面溶接部 塗装回数 1回	m2	0.4	1,391	556	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 外面溶接部 塗装回数 1回	m2	0.4	2,964	1,185	
橋梁足場工		式	1		15,399,380	
構造物撤去工		式	1		27,589	
運搬処理工		式	1		27,589	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	13,566	27,132	
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		457	0.02t
仮設工		式	1		6,999,300	
交通管理工		式	1		6,999,300	
直接工事費		式	1		55,117,754	
共通仮設費		式	1		10,609,380	
共通仮設費		式	1		948,380	
運搬費		式	1		215,200	
建設機械運搬費		式	1		215,200	
技術管理費		式	1		133,180	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180	
道路工事完成図等作成費用		式	1		70,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		600,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,661,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		65,727,134	
現場管理費		式	1		33,984,000	
工事原価		式	1		99,711,134	
一般管理費等		式	1		5,988,866	
工事価格		式	1		105,700,000	
消費税相当額		式	1		10,570,000	
工事費計		式	1		116,270,000	