単　価　合　意　書

令和７年１０月２日に契約した令和７年度浜田管内道の駅道路施設整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年12月02日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官　中国地方整備局浜田河川国道事務所長　徳光　優

受注者　　住所　島根県江津市桜江町川戸４７２番地１

氏名　今井産業株式会社　代表取締役　今井　久師

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		10,236,814	
道路土工		式	1		503,229	
掘削工(ICT)		式	1		140,179	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1000m3未満	m3	410	341.9	140,179	
法面整形工(ICT)		式	1		67,833	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	90	753.7	67,833	
残土処理工		式	1		295,217	
舗装工		式	1		1,729,680	
舗装準備工		式	1		76,103	
不陸整正	補足材無し	m2	503	151.3	76,103	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (駐車場舗装(A))		式	1		1,626,760	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	20	1,309	26,180	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	504	1,013	510,552	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	20	2,917	58,340	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	504	2,047	1,031,688	
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 (ﾌﾞﾛｯｸ舗装(A))		式	1		26,817	
下層路盤(歩道部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	7	1,112	7,784	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	標準品 直線配置 厚6cm(流用品) 敷材 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2未満	m2	7	2,719	19,033	
排水構造物工		式	1		5,320,269	
作業土工		式	1		87,339	
側溝工		式	1		5,113,650	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		m	23	41,400	952,200	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	6	56,660	339,960	
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		m	50	55,900	2,795,000	
側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 B300用 L=1000 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	23	44,630	1,026,490	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		119,280	
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	53,370	53,370	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 600×600用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	65,910	65,910	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		35,424	
縁石工		式	1		35,424	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号地先境界ﾌﾞﾛｯｸ)	C種(150×150×600)(流用品)	m	12	2,952	35,424	
区画線工		式	1		121,119	
区画線工		式	1		121,119	
区画線消去	削取り式	m	235	515.4	121,119	
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		643,692	
作業土工		式	1		138,092	
管路工(管路部)		式	1		154,800	
1号管路		m	8	2,064	16,512	
2号管路		m	67	2,064	138,288	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		350,800	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ)	600×600×900	箇所	2	175,400	350,800	
道路付属施設工		式	1		872,386	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		48,945	
道路付属物工		式	1		418,647	
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	53	7,899	418,647	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		404,794	
1号地中配管		m	33	2,218	73,194	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ)	900×900×900	箇所	1	331,600	331,600	
構造物撤去工		式	1		519,215	
作業土工		式	1		1,522	
構造物取壊し工		式	1		264,220	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	6	9,710	58,260	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	9	17,070	153,630	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	65	631.2	41,028	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	21	538.2	11,302	
排水構造物撤去工		式	1		3,004	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
暗渠排水管撤去	撤去	m	18	166.9	3,004	
ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工		式	1		57,965	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 (ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去)	とりこわし 100m2未満	m2	37	1,057	39,109	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去	再使用 100m2未満	m2	8	2,357	18,856	
縁石撤去工		式	1		14,424	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	12	1,202	14,424	
運搬処理工		式	1		178,080	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	4,594	4,594	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	6	4,253	25,518	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	9	5,242	47,178	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	4,700	4,700	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	6	4,700	28,200	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	9	6,250	56,250	
廃材運搬処理	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	0.4	29,100	11,640	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		491,800	
交通管理工		式	1		491,800	
直接工事費		式	1		10,236,814	
共通仮設費		式	1		1,488,180	
共通仮設費		式	1		221,180	
技術管理費		式	1		63,180	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180	
現場環境改善費（率計上）		式	1		158,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,267,000	
純工事費		式	1		11,724,994	
現場管理費		式	1		3,989,000	
工事原価		式	1		15,713,994	
一般管理費等		式	1		2,586,006	
工事価格		式	1		18,300,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		1,830,000	
工事費計		式	1		20,130,000	