単　価　合　意　書

令和８年１月５日に契約した令和７年度三隅・益田道路遠田地区外第１２改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年02月02日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　島根県益田市大谷町３６番地３

氏名　大畑建設株式会社

代表取締役社長　大畑　勉

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		220,994,708	
道路土工		式	1		124,986,985	
掘削工		式	1		14,349,784	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上	m3	27,280	308.8	8,424,064	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		5,925,720	
掘削工(ICT)		式	1		2,488,502	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	6,510	332.7	2,165,877	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	290	1,112.5	322,625	
法面整形工(ICT)		式	1		3,970,356	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	190	776.4	147,516	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	4,100	932.4	3,822,840	
残土処理工		式	1		104,178,343	
法面工		式	1		45,773,365	
植生工		式	1		5,760,810	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	2,530	2,277	5,760,810	
法枠工		式	1		40,012,555	
1号簡易吹付法枠		m2	2,185	18,051	39,441,435	
2号簡易吹付法枠		m2	44	12,980	571,120	
擁壁工		式	1		18,213,360	
作業土工		式	1		3,147,360	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		15,066,000	
1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁		m	120	125,550	15,066,000	
舗装工		式	1		16,808,216	
舗装準備工(ICT)		式	1		187,590	
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	1,690	111	187,590	
排水性舗装工(ICT) (車道舗装(A))		式	1		12,900,900	
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		3,719,726	
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	684	769	525,996	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	710	2,105	1,494,550	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		m2	742	2,290	1,699,180	
排水構造物工		式	1		6,638,582	
作業土工		式	1		760,808	
側溝工		式	1		5,283,369	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)	PU1-B300-H300(基礎材無し)	m	246	9,513	2,340,198	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)	PU1-B300-H300	m	171	10,386	1,776,006	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝)	B400-H400	m	74	9,918	733,932	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝)	B500-H500	m	37	11,709	433,233	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		95,580	
現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	47,790	95,580	
排水工		式	1		498,825	
小段排水 (1号小段排水)	内幅 300mm 内高 300mm	m	9	18,819	169,371	
縦排水 (TH-1-1)	内幅 240ｍｍ 内高 240ｍｍ	m	7	21,312	149,184	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
1号縦排水蓋		枚	5	36,054	180,270	
縁石工		式	1		641,680	
縁石工		式	1		641,680	
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	m	520	1,234	641,680	
防護柵工		式	1		2,255,800	
防止柵工		式	1		2,255,800	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎 (1号鋼管基礎)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	基	100	4,180	418,000	
金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A))	2m以下 2m	m	200	9,189	1,837,800	
道路付属施設工		式	1		3,186,480	
道路付属物工		式	1		3,186,480	
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	408	7,810	3,186,480	
構造物撤去工		式	1		519,140	
構造物取壊し工		式	1		189,600	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	100	682	68,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	m2	200	607	121,400	
運搬処理工		式	1		329,540	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10	1,382	13,820	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10	11,250	112,500	
廃材運搬処理	がれき類	m3	20	10,161	203,220	
仮設工		式	1		1,971,100	
交通管理工		式	1		1,971,100	
直接工事費		式	1		220,994,708	
共通仮設費		式	1		27,442,338	
共通仮設費		式	1		4,313,738	
運搬費		式	1		817,740	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		817,740	
技術管理費		式	1		1,412,598	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,343,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		69,498	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,083,400	
共通仮設費（率計上）		式	1		23,128,600	
純工事費		式	1		248,437,046	
現場管理費		式	1		81,459,400	
工事原価		式	1		329,896,446	
一般管理費等		式	1		16,403,554	
工事価格		式	1		346,300,000	
消費税相当額		式	1		34,630,000	
工事費計		式	1		380,930,000	