単　価　合　意　書

令和８年１月２９日に契約した令和７年度国道９号新江川橋その２橋梁補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年03月04日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官　中国地方整備局浜田河川国道事務所長　徳光　優

受注者　　住所　島根県松江市学園南二丁目３番５号

氏名　松江土建株式会社

代表取締役社長　平塚　智朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事		式	1		46,904,629	
鋼桁工		式	1		39,127,713	
部材取替工		式	1		15,340,715	
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M20×75	本	92	2,006	184,552	
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×60	本	163	2,039	332,357	
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×65	本	466	2,045	952,970	
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×70	本	520	2,051	1,066,520	
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×75	本	1,604	2,057	3,299,428	
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×80	本	1,271	2,062	2,620,802	
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×90	本	3,279	2,074	6,800,646	
高力ﾎﾞﾙﾄ取替	S10T M22×100	本	40	2,086	83,440	
橋梁足場工 (夜間)		式	1		23,786,998	
橋梁付属物工		式	1		80,344	
排水施設工		式	1		80,344	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水桝清掃	土砂詰まり撤去	箇所	2	40,172	80,344	
橋梁補修工		式	1		854,781	
断面修復工		式	1		854,781	
左官工法 (断面修復(A))	1構造物当り修復延べ体積 0.278m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	853,863	853,863	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.3	3,060	918	
現場塗装工		式	1		2,534,026	
橋梁塗装工 (塗替塗装(A))		式	1		788,268	
素地調整	2種ｹﾚﾝ	m2	13	14,695	191,035	
下塗	無溶剤型さび安定化剤(2回塗り)はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	13	18,571	241,423	
中塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	13	13,685	177,905	
上塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	13	13,685	177,905	
橋梁塗装工 (現場塗装(A))		式	1		1,745,758	
下塗	無溶剤型さび安定化剤(2回塗り)はけ・ﾛｰﾗｰ	m2	38	18,571	705,698	
中塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	38	13,685	520,030	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上塗	有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m2	38	13,685	520,030	
構造物撤去工		式	1		83,126	
運搬処理工		式	1		83,126	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3	4,276	1,282	
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		81,844	4.13t
仮設工		式	1		4,224,639	
交通管理工		式	1		4,224,639	
直接工事費		式	1		46,904,629	
共通仮設費		式	1		9,095,663	
共通仮設費		式	1		582,508	
技術管理費		式	1		57,488	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		57,488	
現場環境改善費（率計上）		式	1		525,020	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,513,155	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		56,000,292	
現場管理費		式	1		29,707,781	
工事原価		式	1		85,708,073	
一般管理費等		式	1		14,791,927	
工事価格		式	1		100,500,000	
消費税相当額		式	1		10,050,000	
工事費計		式	1		110,550,000	