単　価　合　意　書

令和８年１月５日に契約した令和７年度国道９号津和野地区道路施設整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年01月21日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官　中国地方整備局浜田河川国道事務所長　徳光　優

受注者　　住所　島根県益田市大谷町３６番地３

氏名　大畑建設株式会社　代表取締役社長　大畑　勉

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 (ｼﾙｸｳｪｲにちはら)		式	1		4,725,625	
道路土工		式	1		5,172	
残土処理工		式	1		5,172	
舗装工		式	1		17,760	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (道の駅場内舗装(A))		式	1		17,760	
下層路盤(車道･路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	4	1,471	5,884	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	4	2,969	11,876	
排水構造物工		式	1		171,266	
作業土工		式	1		101,651	
管渠工		式	1		69,615	
暗渠排水管 (1号配水管)	据付 直管 50～150mm	m	63	1,105	69,615	
道路付属施設工		式	1		2,263,460	
作業土工		式	1		32,344	
道路付属物工		式	1		2,231,116	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	500	4,067	2,033,500	
1号基礎		m	11	14,312	157,432	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	W1/2×210	本	8	1,238	9,904	
1号土間ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	8	3,785	30,280	
構造物撤去工		式	1		16,516	
構造物取壊し工		式	1		13,193	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	12	611.1	7,333	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 5cm以下	m2	4	1,465	5,860	
運搬処理工		式	1		3,323	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.2	4,119	823	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.2	12,503	2,500	
仮設工		式	1		2,251,451	
交通管理工		式	1		2,251,451	
直接工事費		式	1		4,725,625	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		986,302	
共通仮設費		式	1		146,302	
技術管理費		式	1		61,141	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		61,141	
現場環境改善費（率計上）		式	1		85,161	
共通仮設費（率計上）		式	1		840,000	
純工事費		式	1		5,711,927	
現場管理費		式	1		2,959,354	
工事原価		式	1		20,320,840	
一般管理費等		式	1		3,679,160	
工事価格		式	1		24,000,000	
消費税相当額		式	1		2,400,000	
工事費計		式	1		26,400,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 (中座地区)		式	1		5,724,851	
道路土工		式	1		27,987	
残土処理工		式	1		27,987	
舗装工		式	1		3,190,672	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		2,969,440	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A))	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	400	6,035	2,414,000	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	40	3,657	146,280	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	40	10,229	409,160	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装(A))		式	1		221,232	
下層路盤(車道･路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	16	1,773	28,368	
上層路盤(車道･路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	16	1,581	25,296	
上層路盤(車道・路肩部)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	16	4,097	65,552	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	16	3,084	49,344	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	16	3,292	52,672	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		83,060	
区画線工		式	1		83,060	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	100	138.1	13,810	
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm 黄色	m	50	1,385	69,250	
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		536,153	
作業土工		式	1		30,334	
管路工(管路部)		式	1		66,465	
1号管路		m	35	1,899	66,465	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		439,354	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋更新	T-25 600×1200 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付	箇所	1	439,354	439,354	
構造物撤去工		式	1		334,721	
構造物取壊し工		式	1		252,644	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	70	1,342	93,940	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m2	16	9,919	158,704	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		82,077	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	15,280	45,840	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	10,229	30,687	
現場発生品運搬	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	式	1		5,550	
仮設工		式	1		1,552,258	
交通管理工		式	1		1,552,258	
直接工事費		式	1		5,724,851	
共通仮設費		式	1		1,650,192	
共通仮設費		式	1		359,225	
運搬費		式	1		208,258	
建設機械運搬費		式	1		208,258	
技術管理費		式	1		58,064	
道路工事完成図等作成費		式	1		58,064	
現場環境改善費（率計上）		式	1		92,903	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		1,290,967	
純工事費		式	1		7,375,043	
現場管理費		式	1		4,274,516	
工事原価		式	1		11,649,559	