

単 価 合 意 書

令和8年3月9日に契約した令和7年度益田道路久城地区改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年03月26日

発注者 住所 島根県浜田市相生町3973

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

徳光 優

受注者 住所 島根県益田市遠田町2554番地

氏名 株式会社野村組

代表取締役 野村 明生

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		39,740,070	
道路土工		式	1		11,992,393	
掘削工(ICT)		式	1		8,472,225	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	m ³	14,280	270.5	3,862,740	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m ³	220	1,096	241,120	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		264,571	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		4,057,572	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m ³ 未満	式	1		46,222	
路体盛土工(ICT)		式	1		1,593,200	
路体(築堤)盛土(ICT)		m ³	7,000	227.6	1,593,200	
路床盛土工(ICT)		式	1		121,508	
路床盛土(ICT)		m ³	370	328.4	121,508	
法面整形工(ICT)		式	1		1,063,160	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	830	763	633,290	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	890	483	429,870	
残土処理工						
		式	1		742,300	
整地	敷均し(ルース)					
		式	1		742,300	
法面工						
		式	1		2,505,052	
植生工						
		式	1		1,578,232	
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満					
		m2	740	282.8	209,272	
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 500m2以上1000m2未満					
		m2	640	2,139	1,368,960	
かご工						
		式	1		926,820	
ふとんかご	幅 120 c m 高さ 60 c m スロープ式					
1号ふとんかご	高さ60cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	m	60	15,447	926,820	
排水構造物工						
		式	1		8,691,847	
作業土工						
		式	1		626,135	
側溝工						
		式	1		3,276,485	
プレキャストU型側溝						
PU1-B300-H300		m	160	11,388	1,822,080	
プレキャストU型側溝	基礎材無					
PU3-B300-H300		m	115	12,647	1,454,405	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠工						
		式	1		883,126	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D1000	重圧管(1種)					
		m	10.4	84,916	883,126	
集水桝・マンホール工						
		式	1		337,134	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業 補正無					
		箇所	2	49,886	99,772	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業 補正無					
		箇所	1	145,269	145,269	
蓋 グレーチング蓋	T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定					
		枚	2	41,692	83,384	
足掛金具	W300					
		個	3	2,903	8,709	
地下排水工						
		式	1		2,711,495	
地下排水 TP-1-1	波状管					
		m	115	12,290	1,413,350	
地下排水 TP-1-2	波状管					
		m	89	5,625	500,625	
地下排水 1号地下排水	波状管					
		m	80	9,969	797,520	
排水工						
		式	1		857,472	
基盤排水層						
		m2	174	4,928	857,472	
道路付属施設工						
		式	1		828,920	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物工						
		式	1		828,920	
1号張コンクリート						
		m	115	7,208	828,920	
仮設工						
		式	1		15,721,858	
防護施設工						
		式	1		14,772,717	
交通管理工						
		式	1		949,141	
直接工事費						
		式	1		39,740,070	
共通仮設費						
		式	1		5,896,475	
共通仮設費						
		式	1		1,600,393	
技術管理費						
		式	1		1,136,206	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,076,839	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		59,367	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		464,187	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		4,296,082	
純工事費						
		式	1		45,636,545	

