

単 価 合 意 書

令和8年6月5日に契約した令和8年度国道9号直地地区防災工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月03日

発注者 住所 島根県浜田市相生町3973

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局浜田河川国道事務所長 徳光 優

受注者 住所 広島県東広島市八本松飯田9-10-1

氏名 東興ジオテック株式会社 中国営業所 所長 伊藤 友成

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		84,261,226	
道路土工						
		式	1		8,383,851	
掘削工						
		式	1		1,233,979	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満					
		m3	40	1,875	75,000	
掘削	軟岩 片切掘削					
		m3	250	4,369	1,092,250	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		66,729	
掘削工(ICT)						
		式	1		1,234,711	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		m3	140	405.2	56,728	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					
		m3	840	1,175	987,000	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		190,983	
法面整形工(ICT)						
		式	1		754,476	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	560	819.6	458,976	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I					
		m2	300	985	295,500	
残土処理工						
		式	1		5,160,685	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装工						
		式	1		5,206,472	
切削オーバーレイ工						
		式	1		5,206,472	
切削オーバーレイ (切削オーバーレイ(A))	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密 粒度Asホ [®] リマー改質Ⅱ型(20)DS3000	m2	1,220	3,568	4,352,960	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑					
		m3	61	3,623	221,003	
殻処分	アスファルト切削屑					
		m3	61	10,369	632,509	
区画線工						
		式	1		666,910	
区画線工						
		式	1		666,910	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	660	830.3	547,998	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	37	925.4	34,239	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	330	160.2	52,866	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 黄色 加熱	m	170	187.1	31,807	
道路付属施設工						
		式	1		793,612	
道路付属物工						
		式	1		793,612	
張りコンクリート (1号張コンクリート)	コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無	m2	102	6,126	624,852	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張りコンクリート (2号張コンクリート)	コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無	m2	40	4,219	168,760	
法面工		式	1		20,767,292	
法枠工		式	1		20,767,292	
吹付枠 (1号吹付枠)		m2	767	27,076	20,767,292	
構造物撤去工		式	1		1,877,046	
防護柵撤去工		式	1		1,861,896	
フェンス撤去	H=1100	m	92	20,238	1,861,896	
運搬処理工		式	1		15,150	
現場発生品運搬	フェンス	式	1		15,150	
仮設工		式	1		46,566,043	
防護施設工		式	1		15,852,032	
交通管理工		式	1		30,714,011	
直接工事費		式	1		84,261,226	
共通仮設費		式	1		17,261,055	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		9,560,970	
運搬費		式	1		2,647,994	
建設機械運搬費		式	1		260,953	
仮設材運搬費		式	1		2,387,041	
準備費		式	1		5,507,920	
伐採費		式	1		2,684,523	
木根等処分費		式	1		2,823,397	
技術管理費		式	1		728,147	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,011	
道路工事完成図等作成費		式	1		78,482	
システム初期費(ICT)		式	1		586,654	
現場環境改善費(率計上)		式	1		676,909	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,700,085	
純工事費		式	1		101,522,281	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		40,227,035	
工事原価		式	1		141,749,316	
一般管理費等		式	1		24,750,684	
工事価格		式	1		166,500,000	
消費税相当額		式	1		16,650,000	
工事費計		式	1		183,150,000	