

単 価 合 意 書

令和8年9月25日に契約した令和8年度国道9号熱田地区改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年10月07日

発注者 住所 島根県浜田市相生町3973

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局浜田河川国道事務所長 徳光 優

受注者 住所 島根県浜田市熱田町1461番地

氏名 株式会社毛利組 代表取締役 隅田 勝幸

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		55,976,171	
道路土工						
		式	1		9,465,658	
掘削工						
		式	1		3,469,770	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)					
		m3	390	2,389	931,710	
土砂等運搬	土砂					
		式	1		533,910	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)					
		式	1		395,070	
掘削	軟岩 小規模(BH0.13)					
		m3	190	5,058	961,020	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準以外)					
		式	1		228,200	
土砂等運搬	軟岩					
		式	1		191,660	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準以外)					
		式	1		228,200	
掘削工(ICT)						
		式	1		170,352	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		m3	420	405.6	170,352	
路体盛土工						
		式	1		417,680	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	80	5,221	417,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工						
		式	1		663,390	
法面整形(切土部)	BH0.13m3 土砂					
		m2	20	6,307	126,140	
法面整形(切土部)	BH0.13m3 軟岩					
		m2	70	7,675	537,250	
残土処理工						
		式	1		4,744,466	
石・ブロック積(張)工						
		式	1		16,966,978	
作業土工						
		式	1		777,400	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		16,189,578	
1号基礎コンクリート	コンクリート(1号) 底幅100.8cm 高さ20cm					
		m	22	13,830	304,260	
1号基礎コンクリート	基礎材無し コンクリート(1号) 底幅100.8cm 高さ20cm					
		m	23	11,971	275,333	
大型ブロック積	粗面 控え75cm					
(1号大型ブロック積)		m2	147	51,733	7,604,751	
大型ブロック積	粗面 控え75cm					
(2号大型ブロック積)		m2	82	48,282	3,959,124	
胴込・裏込コンクリート	コンクリート(2号)					
		m3	17	38,733	658,461	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40					
		m3	8	6,452	51,616	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	5	3,742	18,710	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	コンクリート(1号)	m3	19	66,581	1,265,039	
現場打天端コンクリート (2号天端コンクリート)	コンクリート(1号)	m3	30	66,581	1,997,430	
1号間詰コンクリート	コンクリート(1号)	m	21	1,842	38,682	
2号間詰コンクリート	コンクリート(1号)	m	2	1,996	3,992	
3号間詰コンクリート	コンクリート(1号)	m	7	1,740	12,180	
排水構造物工		式	1		3,501,189	
作業土工		式	1		282,817	
側溝工		式	1		2,757,480	
プレキャストU型側溝 (PU2-B300-H300)		m	80	11,942	955,360	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	20	38,565	771,300	
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		m	28	36,815	1,030,820	
管渠工		式	1		21,886	
暗渠排水管 (1号管渠)	据付 直管 200～400mm	m	2	10,943	21,886	
集水桝・マンホール工		式	1		439,006	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H1000)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業 補正無	箇所	1	62,785	62,785	
現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H1000)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業 補正無	箇所	1	72,266	72,266	
現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H1200)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業 補正無	箇所	1	110,326	110,326	
蓋 (グレーチング 蓋)	T-25 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	1	51,881	51,881	
蓋 (グレーチング 蓋)	T-2 600×600用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	2	60,185	120,370	
足掛金具	W300	個	7	3,054	21,378	
舗装工		式	1		1,541,420	
アスファルト舗装工 (車道舗装(A))		式	1		1,541,420	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200 mm	m2	185	1,251	231,435	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150 mm	m2	185	1,123	207,755	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80 mm 1.4m以上3.0m以下	m2	185	3,442	636,770	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	185	2,516	465,460	
縁石工		式	1		312,765	
縁石工		式	1		312,765	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック (BB-2-3(250))	D種 180/215×350×600 両面R 片斜	m	29	10,785	312,765	
防護柵工		式	1		3,471,322	
防止柵工		式	1		3,471,322	
転落(横断)防止柵 (転落防止柵)	柵高 1.1m コンクリート建込 ターコブラック ン塗装	m	38	12,920	490,960	
手摺付防護柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターコブラック ン塗装	m	42	70,961	2,980,362	
道路付属施設工		式	1		1,325,349	
道路付属物工		式	1		1,325,349	
1号張コンクリート		m	80	2,199	175,920	
1号通路コンクリート		m ²	20	4,260	85,200	
1号踊場		m ²	16	8,243	131,888	
1号階段		m	3	27,255	81,765	
2号階段		m	2	28,174	56,348	
3号階段		m	7	28,105	196,735	
1号斜路付階段		m	19	31,447	597,493	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		2,777,340	
防護柵撤去工		式	1		8,376	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	8	1,047	8,376	
構造物取壊し工		式	1		1,376,869	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	56	9,871	552,776	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	53	658.2	34,884	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	190	1,426	270,940	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	650	548.6	356,590	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	210	769.9	161,679	
大型土のう撤去工		式	1		260,896	
大型土のう		袋	62	4,208	260,896	
運搬処理工		式	1		1,131,199	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	56	1,799	100,744	
殻運搬	アスファルト殻	m3	67	2,431	162,877	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	56	6,969	390,264	
殻処分	アスファルト殻	m3	67	6,969	466,923	
廃材運搬処理	廃プラスチック	m3	0.4	23,261	9,304	
現場発生品運搬	転落防止柵	式	1		1,087	
仮設工 (指定)		式	1		6,486,460	
防護施設工		式	1		587,180	
H形鋼付ガードレール		m	85	6,908	587,180	
路面切削工		式	1		33,347	
路面切削	帯状切削3cm以下	m2	80	374.4	29,952	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	0.4	5,012	2,004	
殻処分	アスファルト切削屑	m3	0.4	3,479	1,391	
オーバーレイ工 (オーバーレイ(A))		式	1		53,245	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	23	2,315	53,245	
アスファルト舗装工 (仮舗装(A))		式	1		5,812,688	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	34	1,306	44,404	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,016	1,012	1,028,192	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	34	3,118	106,012	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	344	2,322	798,768	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm 3.0m超	m2	672	2,236	1,502,592	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	34	3,044	103,496	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	344	2,251	774,344	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	672	2,165	1,454,880	
仮設工 (任意)		式	1		10,127,690	
防護施設工		式	1		2,630,646	
アスファルト舗装工 (仮舗装(B))		式	1		154,042	
運搬処理工		式	1		4,676	
交通管理工		式	1		7,338,326	
直接工事費		式	1		55,976,171	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		9,745,341	
共通仮設費		式	1		2,244,885	
運搬費		式	1		1,081,728	
建設機械運搬費		式	1		353,916	
仮設材運搬費		式	1		727,812	
技術管理費		式	1		672,815	
システム初期費(ICT)		式	1		591,178	
ICT活用効果等調査費用		式	1		18,140	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,497	
現場環境改善費(率計上)		式	1		490,342	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,500,456	
純工事費		式	1		65,721,512	
現場管理費		式	1		21,942,813	
工事原価		式	1		87,664,325	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		16,335,675	
工事価格		式	1		104,000,000	
消費税相当額		式	1		10,400,000	
工事費計		式	1		114,400,000	