

単 価 合 意 書

令和8年9月16日に契約した令和8年度福光・浅利道路黒松東地区第3改良工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年10月14日

発注者 住所 島根県浜田市相生町3973

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

浜田河川国道事務所長 徳光 優

受注者 住所 島根県浜田市熱田町1461番地

氏名 株式会社毛利組

代表取締役 隅田 勝幸

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		127,746,796	
道路土工						
		式	1		39,657,135	
掘削工						
		式	1		17,243,547	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 3,000m3以上5,000m3未満					
		m3	3,110	1,157	3,598,270	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		11,580,240	
土砂等運搬	軟岩					
		式	1		1,389,237	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		675,800	
掘削工(ICT)						
		式	1		8,723,120	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満					
		m3	31,560	275	8,679,000	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					
		m3	40	1,103	44,120	
路体盛土工						
		式	1		740,250	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	150	4,935	740,250	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		8,978,205	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	39,850	225.3	8,978,205	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土工 (ICT)		式	1		166,158	
路床盛土 (ICT)		m3	510	325.8	166,158	
法面整形工		式	1		672,320	
法面整形 (切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	220	3,056	672,320	
法面整形工 (ICT)		式	1		3,133,535	
法面整形 (切土部) (ICT)	礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,700	775.7	1,318,690	
法面整形 (切土部) (ICT)	軟岩I	m2	100	931.9	93,190	
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	3,510	490.5	1,721,655	
地盤改良工		式	1		1,812,436	
路床安定処理工		式	1		1,358,894	
安定処理 安定処理 (A)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 6.5t/100m2 セメント系固化材(一般 軟弱土用) (フレコン)	m2	33	2,263	74,679	
安定処理 安定処理 (B)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 7.18t/100m2 セメント系固化材(一般 軟弱土用) (フレコン)	m2	156	2,397	373,932	
安定処理 安定処理 (C)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 10.05t/100m2 セメント系固化材(一 般軟弱土用) (フレコン)	m2	39	2,960	115,440	
安定処理 安定処理 (D)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 12.92t/100m2 セメント系固化材(一 般軟弱土用) (フレコン)	m2	81	3,523	285,363	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安定処理 安定処理(E)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 16.9t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用)(フレコン)	m2	46	4,930	226,780	
安定処理 安定処理(F)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 20.59t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用)(フレコン)	m2	50	5,654	282,700	
固結工		式	1		453,542	
中層混合処理 中層混合処理(A)	改良深度 3m 施工規模 82m3	m3	65	5,531	359,515	
中層混合処理 中層混合処理(B)	改良深度 3.1m 施工規模 82m3	m3	17	5,531	94,027	
法面工		式	1		8,657,065	
植生工		式	1		8,205,325	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	3,370	247.5	834,075	
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	990	2,152	2,130,480	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	400	5,137	2,054,800	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	510	6,247	3,185,970	
かご工		式	1		451,740	
ふとんかご (1号ふとんかご)	幅 120cm 高さ 60cm スロープ式 高さ60cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	m	30	15,058	451,740	
擁壁工		式	1		36,296,706	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		949,031	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ) (1号補強土壁)		式	1		32,379,767	
補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)					
		m	3	7,963	23,889	
補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎)	基礎材無 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)					
		m	48	6,687	320,976	
補強土壁壁面材組立・設置						
		m2	415	30,443	12,633,845	
補強材取付						
		m2	4,321	2,794	12,072,874	
碎石投入						
		m3	152	6,470	983,440	
まき出し・敷均し、締固め						
		m3	2,942	945	2,780,190	
水平排水材	不織布 t=4 W=300					
		m	1,372	424.5	582,414	
天端排水材	不織布 635N/5cm					
		m2	463	964	446,332	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	6	3,536	21,216	
吸出し防止材	不織布 635N/5cm					
		m2	255	964	245,820	
基盤排水層	C-40					
		m3	131	5,597	733,207	
1号笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ						
		m	45	32,003	1,440,135	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号間詰コンクリート						
		箇所	2	8,887	17,774	
2号間詰コンクリート						
		箇所	3	25,885	77,655	
ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ) (2号補強土壁)						
		式	1		2,967,908	
補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎)	コンクリート(1号)					
		m	6	7,963	47,778	
補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎)	基礎材無 コンクリート(1号)					
		m	6	6,687	40,122	
補強土壁壁面材組立・設置						
		m2	48	31,116	1,493,568	
補強材取付						
		m2	238	2,337	556,206	
碎石投入						
		m3	17	6,470	109,990	
まき出し・敷均し、締固め						
		m3	258	945	243,810	
水平排水材	不織布 t=4 W=300					
		m	105	424.5	44,572	
天端排水材	不織布 635N/5cm					
		m2	31	964	29,884	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	0.3	3,536	1,060	
吸出し防止材	不織布 635N/5cm					
		m2	44	964	42,416	
基盤排水層	C-40					
		m3	23	5,597	128,731	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
2号笠石コンクリート		m	6	36,814	220,884	
1号間詰コンクリート		箇所	1	8,887	8,887	
石・ブロック積(張)工		式	1		2,401,521	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,401,521	
現場打基礎コンクリート (1号基礎コンクリート)	基礎材無 コンクリート(1号) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	26	9,106	236,756	
コンクリート(間知)ブロック積 (1号ブロック積)	粗面 控え35cm	m2	61	30,275	1,846,775	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	22	8,733	192,126	
現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	コンクリート(1号)	m3	2	62,932	125,864	
排水構造物工		式	1		17,847,653	
作業土工		式	1		374,286	
側溝工		式	1		2,681,967	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	111	11,368	1,261,848	
プレキャストU型側溝 (1号側溝)		m	116	11,415	1,324,140	
側溝蓋 (グレーチング 蓋)	T-2 B300用 L1000 U字溝用 細目滑止	枚	2	12,078	24,156	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋 (グレーチング 蓋)	T-2 B400用 L1000 U字溝用 細目 滑止	枚	3	23,941	71,823	
管渠工		式	1		494,868	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)	重圧管(1種)	m	11	44,988	494,868	
集水桝・マンホール工		式	1		1,133,361	
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業 補正無	箇所	1	53,283	53,283	
現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業 補正無	箇所	2	61,615	123,230	
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業 補正無	箇所	1	156,748	156,748	
現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業 補正無	箇所	4	51,321	205,284	
現場打ち集水桝 (G2-B600-L600-H800)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業 補正無	箇所	3	58,673	176,019	
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業 補正無	箇所	1	123,119	123,119	
蓋 (グレーチング 蓋)	T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	1	45,987	45,987	
蓋 (グレーチング 蓋)	T-2 600×600用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	2	56,870	113,740	
蓋 (グレーチング 蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 ボルト 固定	枚	1	118,635	118,635	
足掛金具	W300	個	6	2,886	17,316	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地下排水工						
		式	1		1,278,976	
地下排水 (TP-1-2)	据付 波状管 シングル構造 呼径200mm	m	28	5,687	159,236	
地下排水 (1号地下排水)	据付 波状管 シングル構造 呼径150mm	m	56	10,733	601,048	
地下排水 (2号地下排水)	据付 波状管 各種 50～150mm	m	47	7,901	371,347	
地下排水 (3号地下排水)	据付 波状管 シングル構造 呼径200mm	m	15	5,152	77,280	
1号斜面排水	t=35 W=170 3連管タイプ 全透水型	m	27	2,595	70,065	
場所打水路工						
		式	1		862,940	
現場打水路 (1号場所打水路)	900 900 コンクリート(1号)	m	20	43,147	862,940	
排水工						
		式	1		11,021,255	
小段排水 (1号小段排水)		m	197	11,555	2,276,335	
小段排水 (2号小段排水)	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	m	186	20,821	3,872,706	
縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	m	14	22,727	318,178	
水平排水層		m	178	11,564	2,058,392	
基盤排水層		m2	344	5,531	1,902,664	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号縦排水蓋		枚	15	39,532	592,980	
道路付属施設工		式	1		4,429,396	
道路付属物工		式	1		4,429,396	
1号張コンクリート		m	29	1,702	49,358	
1号里道		m	65	5,010	325,650	
2号里道		m2	63	3,989	251,307	
1号階段		m	41	54,329	2,227,489	
2号階段		m	22	54,880	1,207,360	
3号階段		m	6	61,372	368,232	
仮設工 (指定)		式	1		15,454,791	
掘削工		式	1		165,472	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	120	337.1	40,452	
掘削	土砂 片切掘削	m3	50	1,038	51,900	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		62,220	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		10,900	
路体盛土工						
		式	1		4,586,114	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		m3	14,450	211.2	3,051,840	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	280	720.8	201,824	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	270	4,935	1,332,450	
路床盛土工						
		式	1		544,624	
路床盛土	4.0m以上					
		m3	1,060	324.4	343,864	
路床盛土	2.5m未満					
		m3	40	5,019	200,760	
埋土工						
		式	1		186,132	
埋土	2.5m以上					
		m3	1,395	117.6	164,052	
埋土	2.5m未満					
		m3	5	4,416	22,080	
法面整形工						
		式	1		964,192	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	30	751.2	22,536	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	2,480	379.7	941,656	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生工						
		式	1		613,800	
種子散布	肥料無し 1000m2以上					
		m2	2,480	247.5	613,800	
作業土工						
		式	1		158,908	
側溝工						
		式	1		1,767,576	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)						
		m	30	11,368	341,040	
プレキャストU型側溝 (1号側溝)						
		m	9	11,415	102,735	
プレキャストU型側溝 (2号側溝)						
		m	30	7,051	211,530	
プレキャストU型側溝 (3号側溝)						
		m	82	9,649	791,218	
プレキャストU型側溝 (4号側溝)						
		m	4	29,406	117,624	
側溝蓋 (PC2-B300)	300 40×10×60					
		枚	35	4,615	161,525	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B300用 L1000 横断用 並目 滑止 ボルト固定					
		枚	2	20,952	41,904	
管渠工						
		式	1		331,386	
暗渠排水管 (1号排水管)	据付 波状管 シングル構造 呼径4 00mm					
		m	33	10,042	331,386	
集水桝・マンホール工						
		式	1		510,567	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H800)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業 補正無	箇所	1	58,673	58,673	
現場打ち集水桝 (G2-B600-L600-H800)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業 補正無	箇所	3	61,615	184,845	
現場打ち集水桝 (G2-B700-L700-H900)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業 補正無	箇所	2	70,452	140,904	
蓋 (GC-B1000-L1000)	コンクリート蓋	枚	2	37,440	74,880	
蓋 (グレーチング 蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 ボルト 固定	枚	1	51,265	51,265	
排水工		式	1		590,902	
縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	m	26	22,727	590,902	
アスファルト舗装工 (車道舗装(A))		式	1		2,524,294	
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m ²	700	1,183	828,100	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m ²	48	1,461	70,128	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	722	2,161	1,560,242	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	22	2,992	65,824	
路側防護柵工		式	1		2,134,185	
カーブトレール	Gr-C-4E 白 100m以上 曲線部補正無	m	237	9,005	2,134,185	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物工						
		式	1		361,920	
土のう	耐候性 3年対応					
		袋	377	960	361,920	
構造物取壊し工						
		式	1		10,131	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	0.2	7,175	1,435	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	12	621.6	7,459	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
		m2	7	176.8	1,237	
運搬処理工						
		式	1		4,588	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.2	6,017	1,203	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	0.4	6,990	2,796	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.2	765.9	153	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	0.4	1,092	436	
仮設工						
		式	1		1,190,093	
交通管理工						
		式	1		1,190,093	
橋梁下部						
		式	1		25,956,775	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋台工 (A1橋台)		式	1		25,956,775	
作業土工		式	1		1,137,934	
橋台躯体工		式	1		24,818,841	
均しコンクリート	コンクリート(1号) 敷厚 10 c m	m2	48	3,545	170,160	
コンクリート	コンクリート(2号) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	347	28,678	9,951,266	
鉄筋 (加工・組立)	SD345 D13	t	0.5	321,063	160,531	
鉄筋 (加工・組立)	SD345 D16～D25	t	6.58	286,967	1,888,242	
鉄筋 (組立)	SD345 D16～D25	t	0.11	211,862	23,304	
鉄筋 (加工・組立)	SD345 D29～D32	t	17.82	242,969	4,329,707	
鉄筋 (組立)	SD345 D29～D32	t	0.7	186,734	130,713	
鉄筋 (加工・組立)	SD345 D35	t	9.92	227,556	2,257,355	
型枠	一般型枠	式	1		3,866,880	
型枠	円形空洞型枠 φ150	式	1		33,552	
足場	安全ネット必要	式	1		1,958,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水抜パイプ	VUφ50 フィルター無	m	4	250.3	1,001	
排水材設置(構造物背面排水材)	W=400 t=30 全透水タイプ	m	14	3,375	47,250	
直接工事費		式	1		153,703,571	
共通仮設費		式	1		18,316,024	
共通仮設費		式	1		4,005,941	
運搬費		式	1		1,759,918	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,759,918	
技術管理費		式	1		1,154,949	
システム初期費(ICT)		式	1		1,070,523	
道路施設基本データ作成費用		式	1		59,999	
ICT活用効果等調査費用		式	1		17,141	
六価クロム溶出試験費		式	1		7,286	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,091,074	
共通仮設費(率計上)		式	1		14,310,083	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		172, 019, 595	
現場管理費		式	1		49, 593, 468	
工事原価		式	1		221, 613, 063	
一般管理費等		式	1		36, 386, 937	
工事価格		式	1		258, 000, 000	
消費税相当額		式	1		25, 800, 000	
工事費計		式	1		283, 800, 000	