

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和7年度江の川管内地質調査業務
履行場所	江の川管内

## 2. 業務内容

- 1) 事務所名 浜田河川国道事務所 河川管理課
- 2) 履行期間 158 日間 自 令和 7年 7月22日  
至 令和 7年12月26日

3) 設計説明

4) 業務内容

# 積算内訳書

業務名	令和7年度江の川管内地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	11,564,769			
直接調査費	式	1	9,768,840			
機械ボーリング	式	1	4,907,100	土質ボーリング(オールコアボーリング)	33	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	77	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	55	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	33	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,447,940	標準貫入試験	33	回
				粘性土・シルト		
				標準貫入試験	77	回
				砂・砂質土		
				標準貫入試験	55	回
				礫混じり土砂		
				標準貫入試験	33	回
				軟岩		
室内試験	式	1	1,984,400	土粒子の密度試験	55	試料

# 積算内訳書

業務名	令和7年度江の川管内地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				土の含水比試験	55 試料
				土の粒度試験	55 試料
				土の液性限界試験	55 試料
				土の塑性限界試験	55 試料
総合解析	式	1	254,400	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	153,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	22,000	検定費等	11 本
間接調査費	式	1	1,795,929		
運搬費	式	1	211,530	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	600,290	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	707,300	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	208,582	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	68,227	施工管理費	

# 積算内訳書

業務名	令和7年度江の川管内地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
					1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	11,564,769		
間接費	式	1	7,625,231		
諸経費	式	1	7,625,231		
一般調査業務費	式	1	19,190,000		
解析等調査	式	1	1,332,620		
直接業務費	式	1	1,332,620		
解析等調査	式	1	1,332,620	計画準備	
				解析等調査	1 業務
					1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	1,632,220		
その他原価	式	1	878,950		
一般管理費等	式	1	1,348,830		
解析等調査業務費	式	1	3,860,000		
調査業務価格	式	1	23,050,000		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度江の川管内地質調査業務			業種	地質調査
				項目	調査業務価格
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	