

積算内訳書

1. 業務名

| | |
|------|---------------------|
| 業務名 | 令和7年度益田西道路地質調査その1業務 |
| 履行場所 | 島根県益田市戸田町～益田市飯田町地内 |

2. 業務内容

| | | |
|---------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 浜田河川国道事務所 | 調査設計課 |
| 2) 履行期間 | 246 日間 | 自 令和 8年 2月27日 至 令和 8年10月30日 |
| 3) 設計説明 | | |
| 4) 業務内容 | | |

積算内訳書

| 業務名 | 令和7年度益田西道路地質調査その1業務 | | | 業種 | 地質調査 |
|----------|---------------------|----|------------|--|------|
| | | | | 項目 | 一般調査 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | |
| 一般調査 | 式 | 1 | 16,649,432 | | |
| 直接調査費 | 式 | 1 | 8,691,440 | | |
| 機械ボーリング | 式 | 1 | 5,524,400 | 土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 12 m | |
| | | | | 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 4 m | |
| | | | | 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 13 m | |
| | | | | 土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 4 m | |
| | | | | 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 17 m | |
| | | | | 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 5 m | |
| | | | | 土質ボーリング(オールコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 4 m | |
| | | | | 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 104 m | |

積算内訳書

| 業務名 | 令和7年度益田西道路地質調査その1業務 | | | 業種 | 地質調査 | |
|----------------|---------------------|----|-----------|------------------------|------|---|
| | | | | 項目 | 一般調査 | |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | | |
| サウンディング及び原位置試験 | 式 | 1 | 2,722,720 | 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm | | |
| | | | | 標準貫入試験 | 16 | 回 |
| | | | | 粘性土・シルト 標準貫入試験 | 21 | 回 |
| | | | | 砂・砂質土 標準貫入試験 | 18 | 回 |
| | | | | 礫混じり土砂 標準貫入試験 | 4 | 回 |
| | | | | 玉石混じり土砂 標準貫入試験 | 104 | 回 |
| 総合解析 | 式 | 1 | 288,320 | 解析等調査 | 1 式 | |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 146,000 | 電子成果品作成費 | 1 式 | |
| 検定費等 | 式 | 1 | 10,000 | 検定費等 | 5 本 | |
| 間接調査費 | 式 | 1 | 7,957,992 | | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 6,137,840 | 運搬費 | 1 式 | |
| | | | | 運搬費 | 1 式 | |
| | | | | 運搬費 | 1 式 | |
| 準備費 | 式 | 1 | 395,700 | 準備及び跡片付け | 1 式 | |

積算内訳書

| 業務名 | 令和7年度益田西道路地質調査その1業務 | | | 業種 | 地質調査 |
|-------------|---------------------|----|------------|----------------|------|
| | | | | 項目 | 一般調査 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | |
| | | | | 調査孔閉塞 | 1 式 |
| | | | | 給水費(ポンプ運転) | 1 式 |
| 仮設費 | 式 | 1 | 823,400 | 足場仮設 | 1 式 |
| 安全費 | 式 | 1 | 354,500 | 環境保全(仮囲い) | 1 式 |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 185,782 | 旅費交通費(率計上・宿泊無) | 1 式 |
| 施工管理費 | 式 | 1 | 60,770 | 施工管理費 | 1 式 |
| 直接調査費+間接調査費 | 式 | 1 | 16,649,432 | | |
| 間接費 | 式 | 1 | 10,630,568 | | |
| 諸経費 | 式 | 1 | 10,630,568 | | |
| 一般調査業務費 | 式 | 1 | 27,280,000 | | |
| 解析等調査 | 式 | 1 | 1,585,884 | | |
| 直接業務費 | 式 | 1 | 1,585,884 | | |
| 解析等調査 | 式 | 1 | 1,585,884 | 計画準備 | 1 業務 |
| | | | | 解析等調査 | 1 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 299,600 | | |
| 共通 | 式 | 1 | 299,600 | | |

積算内訳書

| 業務名 | 令和7年度益田西道路地質調査その1業務 | | | | 業種 | 地質調査 |
|---------------|---------------------|----|------------|------|----|------|
| | | | | | 項目 | 共通 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 299,600 | 打合せ | | |
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 1,885,484 | | | 1 式 |
| その他原価 | 式 | 1 | 1,015,333 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 1,559,183 | | | |
| 解析等調査業務費 | 式 | 1 | 4,460,000 | | | |
| 調査業務価格 | 式 | 1 | 31,740,000 | | | |
| | | | | | | |