

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和7年度益田西道路地質調査その2業務
履行場所	島根県益田市戸田町～益田市飯田町地内

## 2. 業務内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 調査設計課		
2) 履行期間	246 日間	自	令和 8年 2月27日
		至	令和 8年10月30日
3) 設計説明			
4) 業務内容			

# 積算内訳書

業務名	令和7年度益田西道路地質調査その2業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	16,796,435		
直接調査費	式	1	8,802,260		
機械ボーリング	式	1	5,629,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 26 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 21 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 64 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 固結シルト・固結粘土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 8 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 61 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,726,420	標準貫入試験 26 回	
				粘性土・シルト 標準貫入試験 21 回	
				砂・砂質土 標準貫入試験 64 回	
				礫混じり土砂 標準貫入試験	

# 積算内訳書

業務名	令和7年度益田西道路地質調査その2業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				固結シルト・固結粘土 標準貫入試験	8	回
				軟岩 解析等調査	61	回
総合解析	式	1	279,840			
電子成果品作成費	式	1	147,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	20,000	検定費等	1	式
間接調査費	式	1	7,994,175		10	本
運搬費	式	1	5,360,060	運搬費		
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
準備費	式	1	626,800	準備及び跡片付け	1	式
				調査孔閉塞	1	式
				給水費(ポンプ運転)	1	式
仮設費	式	1	1,403,400	足場仮設	1	式
安全費	式	1	354,500	環境保全(仮囲い)	1	式

# 積算内訳書

業務名	令和7年度益田西道路地質調査その2業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
旅費交通費	式	1	187,940	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	61,475	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	16,796,435		1 式
間接費	式	1	10,713,565		
諸経費	式	1	10,713,565		
一般調査業務費	式	1	27,510,000		
解析等調査	式	1	1,506,208		
直接業務費	式	1	1,506,208		
解析等調査	式	1	1,506,208	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,805,808		
その他原価	式	1	972,427		
一般管理費等	式	1	1,491,765		

