

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度益田道路地質調査その1業務
履行場所	島根県益田市久城町～益田市高津地内

2. 業務内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 調査設計課		
2) 履行期間	246 日間	自 令和 8年 2月27日	
		至 令和 8年10月30日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和7年度益田道路地質調査その1業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	14,082,867		
直接調査費	式	1	10,738,230		
機械ボーリング	式	1	7,124,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 55 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 54 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 79 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 13 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 35 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	3,221,750	標準貫入試験 粘性土・シルト 55 回	
				標準貫入試験 砂・砂質土 54 回	
				標準貫入試験 礫混じり土砂 79 回	

積算内訳書

業務名	令和7年度益田道路地質調査その1業務				業種	地質調査
					項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	13	回
				軟岩	35	回
総合解析	式	1	220,480	解析等調査	1	式
電子成果品作成費	式	1	158,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	14,000	検定費等	7	本
間接調査費	式	1	3,344,637			
運搬費	式	1	642,410	運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
準備費	式	1	483,460	準備及び跡片付け	1	式
				調査孔閉塞	1	式
				給水費(ポンプ運転)	1	式
仮設費	式	1	1,488,800	足場仮設	1	式
安全費	式	1	425,400	環境保全(仮囲い)	1	式
旅費交通費	式	1	229,498	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1	式

積算内訳書

業務名	令和7年度益田道路地質調査その1業務				業種	地質調査
					項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
					1	式
施工管理費	式	1	75,069	施工管理費		
					1	式
直接調査費+間接調査費	式	1	14,082,867			
間接費	式	1	9,127,133			
諸経費	式	1	9,127,133			
一般調査業務費	式	1	23,210,000			
解析等調査	式	1	1,400,116			
直接業務費	式	1	1,400,116			
解析等調査	式	1	1,400,116	計画準備	1	業務
				解析等調査	1	式
共通	式	1	299,600			
共通	式	1	299,600			
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,699,716			
その他原価	式	1	915,297			
一般管理費等	式	1	1,404,987			
解析等調査業務費	式	1	4,020,000			

積算内訳書

業務名	令和7年度益田道路地質調査その1業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査業務費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
調査業務価格	式	1	27,230,000		