

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度益田道路地質調査その2業務
履行場所	島根県益田市久城町～益田市高津地内

2. 業務内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 調査設計課		
2) 履行期間	246 日間	自 令和 8年 2月27日	
		至 令和 8年10月30日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和7年度益田道路地質調査その2業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	13,996,551		
直接調査費	式	1	9,910,920		
機械ボーリング	式	1	6,325,500	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	40 m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	71 m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	57 m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 固結シルト・固結粘土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	3 m
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	58 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	3,165,500	標準貫入試験 粘性土・シルト	40 回
				標準貫入試験 砂・砂質土	71 回
				標準貫入試験 礫混じり土砂	57 回
				標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和7年度益田道路地質調査その2業務				業種	地質調査
					項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				固結シルト・固結粘土 標準貫入試験	3	回
				軟岩	58	回
総合解析	式	1	245,920	解析等調査		
電子成果品作成費	式	1	154,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	20,000	検定費等	1	式
間接調査費	式	1	4,085,631		10	本
運搬費	式	1	1,264,430	運搬費		
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
準備費	式	1	626,800	準備及び跡片付け		
				調査孔閉塞	1	式
				給水費(ポンプ運転)	1	式
					1	式
仮設費	式	1	1,204,500	足場仮設		
					1	式
安全費	式	1	709,000	環境保全(仮囲い)		
					1	式
旅費交通費	式	1	211,665	旅費交通費(率計上・宿泊無)		
					1	式
施工管理費	式	1	69,236	施工管理費		

積算内訳書

業務名	令和7年度益田道路地質調査その2業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接調査費+間接調査費	式	1	13,996,551		1 式
間接費	式	1	9,063,449		
諸経費	式	1	9,063,449		
一般調査業務費	式	1	23,060,000		
解析等調査	式	1	1,466,784		
直接業務費	式	1	1,466,784		
解析等調査	式	1	1,466,784	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,766,384		
その他原価	式	1	951,197		
一般管理費等	式	1	1,462,419		
解析等調査業務費	式	1	4,180,000		
調査業務価格	式	1	27,240,000		

積算内訳書

業務名	令和7年度益田道路地質調査その2業務			業種	地質調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	調査業務価格
				細別内訳	