

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度江の川管内地質調査その1業務
履行場所	江の川管内

2. 業務内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 河川管理課		
2) 履行期間	131 日間	自 令和 8年 8月20日	
		至 令和 8年12月28日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和 8 年度江の川管内地質調査その 1 業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	7,630,706		
直接調査費	式	1	6,475,390		
機械ボーリング	式	1	2,906,200	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 3 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 7 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 10 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 12 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 28 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 28 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 12 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,993,700	標準貫入試験 15 回 粘性土・シルト	

積算内訳書

業務名	令和 8 年度江の川管内地質調査その 1 業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標準貫入試験	35 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	38 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	12 回
				軟岩 現場透水試験	5 回
				ケーシング法	
室内試験	式	1	1, 220, 450	土粒子の密度試験	25 試料
				土の含水比試験	25 試料
				土の粒度試験	25 試料
				土の液性限界試験	25 試料
				土の塑性限界試験	25 試料
				土の圧密試験	4 試料
総合解析	式	1	215, 040	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	130, 000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	10, 000	検定費等	5 本
間接調査費	式	1	1, 155, 316		

積算内訳書

業務名	令和 8 年度江の川管内地質調査その 1 業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬費	式	1	108,800	運搬費	1 式
準備費	式	1	502,400	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	360,500	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	138,359	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	45,257	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	7,630,706		
間接費	式	1	5,219,294		
諸経費	式	1	5,219,294		
一般調査業務費	式	1	12,850,000		
解析等調査	式	1	1,283,956		
直接業務費	式	1	1,283,956		
解析等調査	式	1	1,283,956	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		

積算内訳書

業務名	令和 8 年度江の川管内地質調査その 1 業務			業 種	地質調査
				項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通		式	1	313,800	
打合せ等		式	1	313,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,597,756	
その他原価		式	1	860,391	
一般管理費等		式	1	1,321,853	
解析等調査業務費		式	1	3,780,000	
調査業務価格		式	1	16,630,000	