

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度福光・浅利道路地質調査業務
履行場所	島根県大田市温泉津町～江津市松川町地内

2. 業務内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 工務課		
2) 履行期間	107 日間	自 令和 8年 9月10日	
		至 令和 8年12月25日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和 8 年度福光・浅利道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	19, 220, 811	
直接調査費		式	1	11, 834, 295	
機械ボーリング		式	1	6, 370, 500	土質ボーリング(オールコアボーリング) 1 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 23 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 6 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 104 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 29 m 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm
サウンディング及び原位置試験		式	1	3, 201, 560	標準貫入試験 1 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 23 回 砂・砂質土 標準貫入試験 6 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 133 回

積算内訳書

業務名	令和8年度福光・浅利道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				軟岩 スクリーウエイト貫入試験	15 m
室内土質試験	式	1	473,100	土粒子の密度試験	10 試料
				土の含水比試験	10 試料
				土の粒度試験	10 試料
				沈降分析 ふるい分け含む 土の粒度試験	10 試料
				ふるい分析 試料0.5kg未満 土の液性限界試験	10 試料
				4～6点/試料 土の塑性限界試験	10 試料
				3個/試料	
総合解析	式	1	358,400	解析等調査	1 式
地すべり調査	式	1	1,252,735	移動変形調査	1 式
				パイプ式歪計,1方向2ゲージ	
電子成果品作成費	式	1	164,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	14,000	検定費等	7 本
間接調査費	式	1	7,386,516		
運搬費	式	1	4,970,260	運搬費	1 式

積算内訳書

業務名	令和 8 年度福光・浅利道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
準備費	式	1	570,560	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,510,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	252,954	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	82,742	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	19,220,811		
間接費	式	1	12,119,189		
諸経費	式	1	12,119,189		
一般調査業務費	式	1	31,340,000		
解析等調査	式	1	1,641,780		
直接業務費	式	1	1,641,780		
解析等調査	式	1	1,641,780	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		

積算内訳書

業務名	令和 8 年度福光・浅利道路地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
打合せ等		式	1	313, 800	打合せ	
直接原価（その他原価除く）		式	1	1, 955, 580	1 式	
その他原価		式	1	1, 053, 079		
一般管理費等		式	1	1, 611, 341		
解析等調査業務費		式	1	4, 620, 000		
調査業務価格		式	1	35, 960, 000		