

鏡

1. 業務名

業務名	令和 8 年度益田道路地質調査業務
履行場所	島根県益田市久城町～益田市高津地内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 8 年 9 月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 調査設計課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	20260707132643	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 8 年 7 月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	110 日間 自 令和 8 年 9 月 7 日 (当初) 至 令和 8 年 12 月 25 日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 8 年 8 月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 8 年 8 月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明		業務内容	

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度益田道路地質調査業務
履行場所	島根県益田市久城町～益田市高津地内

2. 業務内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 調査設計課		
2) 履行期間	110 日間	自 令和 8年 9月 7日	
		至 令和 8年12月25日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和8年度益田道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	13,855,504	
直接調査費		式	1	11,137,520	
機械ボーリング		式	1	7,843,920	<div>土質ボーリング(オールコアボーリング) 13 m</div> <div>粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm</div> <div>土質ボーリング(オールコアボーリング) 3 m</div> <div>砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm</div> <div>土質ボーリング(オールコアボーリング) 26 m</div> <div>礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm</div> <div>土質ボーリング(オールコアボーリング) 1 m</div> <div>玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm</div> <div>岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 8 m</div> <div>軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm</div> <div>土質ボーリング(オールコアボーリング) 7 m</div> <div>粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm</div> <div>土質ボーリング(オールコアボーリング) 70 m</div> <div>砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm</div> <div>土質ボーリング(オールコアボーリング) 10 m</div>

積算内訳書

業務名	令和8年度益田道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング)	37 m
				玉石混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	16 m
				軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2, 896, 600	標準貫入試験	20 回
				粘性土・シルト 標準貫入試験	73 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	36 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	38 回
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	24 回
				軟岩	
総合解析	式	1	224, 000	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	161, 000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12, 000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	2, 717, 984		

積算内訳書

業務名	令和8年度益田道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬費	式	1	276,740	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	536,480	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,143,600	足場仮設	1 式
安全費	式	1	445,200	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	238,086	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	77,878	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	13,855,504		
間接費	式	1	8,994,496		
諸経費	式	1	8,994,496		
一般調査業務費	式	1	22,850,000		
解析等調査	式	1	1,461,700		
直接業務費	式	1	1,461,700		

積算内訳書

業務名	令和8年度益田道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査	式	1	1,461,700	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,775,500		
その他原価	式	1	956,106		
一般管理費等	式	1	1,468,394		
解析等調査業務費	式	1	4,200,000		
調査業務価格	式	1	27,050,000		