積算内訳書

１．業務名

業務名	令和８年度益田西道路井戸観測他その１業務
履行場所	島根県益田市戸田町～益田市飯田町地内

２．業務内容

１）事務所名　浜田河川国道事務所　調査設計課

２）履行期間　389 日間　自　令和　8年 9月 7日
至　令和　9年 9月30日

３）設計説明

４）業務内容

積算内訳書

業務名	令和８年度益田西道路井戸観測他その１業務	業 種	測量業務
		項 目	水文観測

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水文観測	式	1	13,336,876	
水文観測	式	1	13,336,876	
計画準備	式	1	384,300	計画準備 1 式
現地踏査	式	1	752,000	現地踏査 1 式
水文観測	式	1	7,168,224	自記水位計設置 4 箇所 自記水位計観測 60 回 触針式水位観測 36 回 水位標設置 3 箇所 水位標観測 96 回 容器法水量観測 228 回 断面・流速法観測 160 回
水質観測	式	1	4,670,252	現地水質試験（pH、EC、濁度、水温 ） 500 回 採水 88 回 水質試験分析 50 検体 飲用適否試験（16項目） 水質試験分析 12 検体 農業用水試験（9項目）

積算内訳書

業務名	令和８年度益田西道路井戸観測他その１業務	業 種	測量業務
		項 目	水文観測

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				水質試験分析 1 検体 河川水試験（5項目） 水質試験分析 22 検体 河川農業用水試験（11項目）
報告書作成	式	1	362,100	報告書作成 1 式
共通	式	1	267,150	
共通	式	1	267,150	
打合せ等	式	1	267,150	打合せ 1 式
直接経費	式	1	199,885	
直接経費	式	1	199,885	
旅費交通費	式	1	61,885	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	138,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費	式	1	13,803,911	
間接測量費	式	1	8,776,089	
諸経費	式	1	8,776,089	
測量業務価格	式	1	22,580,000	