鏡

１．業務名

業務名	令和８年度福光・浅利道路橋梁照査業務
履行場所	大田市温泉津町福光～江津市松川町上河戸地内

２．業務内容

１）発注年月	令和　8年 8月	７）施工県	島根県
２）事務所名	浜田河川国道事務所　工務課	８）地　区	全地区
３）業務番号	20260415220240	９）河川・路線	
４）契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	１０）設計年月	令和　8年 6月
５）変更回数		１１）労務費一括割増	0%
６）履行期間	151 日間　自　令和　8年 7月28日	１２）単価適用年月	令和　8年 7月
	（当初）　至　令和　8年12月25日	１３）歩掛適用年月	令和　8年 7月
	（第　回変更）至　　年　月　日	１４）前請負業務費	円
		１５）前契約額	円
設計説明		業務内容	

３．予算科目

１）予算科目	２）目	３）目の細分	４）事業名

設計内訳書

業務名	令和８年度福光・浅利道路橋梁照査業務	業 種 項 目	設計業務 橋梁設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		9,809,426			
橋梁設計		式	1		9,809,426			
橋梁詳細設計（ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工）		式	1		3,597,315			
ＰＣ単純中空床版橋	石見福光IC橋 橋長26m,基本構造物	橋	1	940,950	940,950			単　1 号
ＰＣ単純中空床版橋	青波IC橋 橋長26.0m,基本構造物	橋	1	940,950	940,950			単　2 号
ＰＣ単純中空床版橋	NO.15付近跨道橋 橋長26.0m,基本構造物	橋	1	940,950	940,950			単　3 号
ＰＣ単純コンポ桁橋	3号橋 橋長40.0m	橋	1	774,465	774,465			単　4 号
橋梁詳細設計（鋼橋上部工）		式	1		1,772,321			

設計内訳書

業務名	令和８年度福光・浅利道路橋梁照査業務	業 種 項 目	設計業務 橋梁設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼単純細幅箱桁橋	浅利ランプ橋 橋長77.0m	橋	1	1,772,321	1,772,321			単　5 号
橋梁詳細設計（橋台工）		式	1		3,541,272			
逆Ｔ式橋台	3号橋 基本構造物	基	1	590,212	590,212			単　6 号
逆Ｔ式橋台	浅利ランプ 基本構造物　A1橋台	基	1	590,212	590,212			単　7 号
逆Ｔ式橋台	浅利ランプ橋 基本構造物　A2橋台	基	1	590,212	590,212			単　8 号
逆Ｔ式橋台	石見福光IC橋 基本構造物	基	1	590,212	590,212			単　9 号
逆Ｔ式橋台	N0.15付近跨道橋 基本構造物	基	1	590,212	590,212			単　10 号
Ｌ型橋台	青波IC橋	基	1	590,212	590,212			単　11 号

設計内訳書

業務名	令和８年度福光・浅利道路橋梁照査業務	業 種 項 目	設計業務 橋梁設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁詳細設計（橋台基礎工）		式	1		898,518			
深礎杭	浅利ランプ橋 基本構造物	基	1	898,518	898,518			単　12 号
共通		式	1		309,650			
共通（設計業務）		式	1		309,650			
打合せ等		式	1		274,200			
打合せ		式	1		274,200			内　1 号
その他		式	1		35,450			
照査技術者による報告		回	1	35,450	35,450			単　13 号

設計内訳書

業務名	令和８年度福光・浅利道路橋梁照査業務	業 種 項 目	設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		495,549			
直接経費		式	1		495,549			
旅費交通費		式	1		62,549			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		62,549			内　　2 号
電子成果品作成費		式	1		433,000			
電子成果品作成費		式	1		433,000			内　　3 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		10,614,625			
その他原価		式	1		5,346,510			

設計内訳書

業務名	令和８年度福光・浅利道路橋梁照査業務	業 種 項 目	設計業務 一般管理費等

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		8,588,865			
業務価格		式	1		24,550,000			
消費税相当額		式	1		2,455,000			
業務委託料		式	1		27,005,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　1 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		274,200	内　　4 号
計						274,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　2 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		9,928,525	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		62,549	直人費×0.0063
計						62,549	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　3 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		9,928,525	
	電子成果品作成費		式	1		433,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 （千円未満切り捨て）
計						433,000	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　4 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		274,200	
	主任技師		人	1.5	70,900	106,350	
	技師（A）		人	1.5	62,600	93,900	
	技師（B）		人	1.5	49,300	73,950	
計						274,200	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　1 号	ＰＣ単純中空床版橋	石見福光IC橋 橋長26m,基本構造物	単位	橋	数量	1	単価	940,950

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		橋	1	314,408	314,408	単　14 号
	照査		橋	1	463,805	463,805	単　15 号
	報告書作成		橋	1	162,737	162,737	単　16 号
計						940,950	
単価						940,950	円／橋

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　2 号	ＰＣ単純中空床版橋	青波IC橋 橋長26.0m,基本構造物	単位	橋	数量	1	単価	940,950

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		橋	1	314,408	314,408	単　14 号
	照査		橋	1	463,805	463,805	単　15 号
	報告書作成		橋	1	162,737	162,737	単　16 号
計						940,950	
単価						940,950	円／橋

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　3 号	ＰＣ単純中空床版橋	NO.15付近跨道橋 橋長26.0m,基本構造物	単位	橋	数量	1	単価	940,950

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		橋	1	314,408	314,408	単　14 号
	照査		橋	1	463,805	463,805	単　15 号
	報告書作成		橋	1	162,737	162,737	単　16 号
計						940,950	
単価						940,950	円／橋

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　4 号	ＰＣ単純コンポ桁橋	3号橋 橋長40.0m	単位	橋	数量	1	単価	774,465

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		橋	1	168,096	168,096	単　17 号
	照査		橋	1	448,881	448,881	単　18 号
	報告書作成		橋	1	157,488	157,488	単　19 号
計						774,465	
単価						774,465	円／橋

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　5 号	鋼単純細幅箱桁橋	浅利ランプ橋 橋長77.0m	単位	橋	数量	1	単価	1,772,321

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		橋	1	810,186	810,186	単　20 号
	照査		橋	1	804,647	804,647	単　21 号
	報告書作成		橋	1	157,488	157,488	単　22 号
計						1,772,321	
単価						1,772,321	円／橋

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　6 号	逆Ｔ式橋台	3号橋 基本構造物	単位	基	数量	1	単価	590,212

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		基	1	197,482	197,482	単　23 号
	照査		基	1	250,022	250,022	単　24 号
	報告書作成		基	1	142,708	142,708	単　25 号
計						590,212	
単価						590,212	円／基

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　7 号	逆Ｔ式橋台	浅利ランプ 基本構造物　A1橋台	単位	基	数量	1	単価	590,212

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		基	1	197,482	197,482	単　23 号
	照査		基	1	250,022	250,022	単　24 号
	報告書作成		基	1	142,708	142,708	単　25 号
計						590,212	
単価						590,212	円／基

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　8 号	逆Ｔ式橋台	浅利ランプ橋 基本構造物　A2橋台	単位	基	数量	1	単価	590,212

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		基	1	197,482	197,482	単　23 号
	照査		基	1	250,022	250,022	単　24 号
	報告書作成		基	1	142,708	142,708	単　25 号
計						590,212	
単価						590,212	円／基

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　9 号	逆Ｔ式橋台	石見福光IC橋 基本構造物	単位	基	数量	1	単価	590,212

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		基	1	197,482	197,482	単　23 号
	照査		基	1	250,022	250,022	単　24 号
	報告書作成		基	1	142,708	142,708	単　25 号
計						590,212	
単価						590,212	円／基

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　10 号	逆Ｔ式橋台	NO.15付近跨道橋 基本構造物	単位	基	数量	1	単価	590,212

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		基	1	197,482	197,482	単　23 号
	照査		基	1	250,022	250,022	単　24 号
	報告書作成		基	1	142,708	142,708	単　25 号
計						590,212	
単価						590,212	円／基

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　11 号	L型橋台	青波IC橋	単位	基	数量	1	単価	590,212

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		基	1	197,482	197,482	単　26 号
	照査		基	1	250,022	250,022	単　27 号
	報告書作成		基	1	142,708	142,708	単　28 号
計						590,212	
単価						590,212	円／基

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　12 号	深礎杭	浅利ランプ橋 基本構造物	単位	基	数量	1	単価	898,518

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		基	1	373,320	373,320	単　29 号
	照査		基	1	265,965	265,965	単　30 号
	報告書作成		基	1	259,233	259,233	単　31 号
計						898,518	
単価						898,518	円／基

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　13 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	35,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	35,450	35,450	単　32 号	
計						35,450		
単価						35,450	円／回	

ＰＣ単純中空床版橋

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　14 号	設計計画		単位	橋	数量	1	単価	314,408

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		308,442	
	主任技師		人	2.068	70,900	146,621	
	技師（A）		人	2.585	62,600	161,821	
直接経費			式	1		5,966	
	電子計算機使用料		式	1		5,966	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％
計						314,408	
単価						314,408	円／橋

ＰＣ単純中空床版橋

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　15 号	照査		単位	橋	数量	1	単価	463,805
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		455,004		
	主任技師		人	1.551	70,900	109,965		
	技師（A）		人	0.517	62,600	32,364		
	技師（B）		人	2.688	49,300	132,518		
	技師（C）		人	4.239	42,500	180,157		
直接経費			式	1		8,801		
	電子計算機使用料		式	1		8,801	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						463,805		
単価						463,805	円／橋	

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　16 号	報告書作成		単位	橋	数量	1	単価	162,737

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		159,649	
	技師（A）		人	1.034	62,600	64,728	
	技師（B）		人	1.034	49,300	50,976	
	技師（C）		人	1.034	42,500	43,945	
直接経費			式	1		3,088	
	電子計算機使用料		式	1		3,088	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						162,737	
単価						162,737	円／橋

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　17 号	設計計画		単位	橋	数量	1	単価	168,096

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		164,800	
	主任技師		人	1	70,900	70,900	
	技師（A）		人	1.5	62,600	93,900	
直接経費			式	1		3,296	
	電子計算機使用料		式	1		3,296	直接人件費の 2 %
計						168,096	
単価						168,096	円／橋

ＰＣ単純コンポ桁橋

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　18 号	照査		単位	橋	数量	1	単価	448,881
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		440,080		
	主任技師		人	1.5	70,900	106,350		
	技師（A）		人	0.5	62,600	31,300		
	技師（B）		人	2.6	49,300	128,180		
	技師（C）		人	4.1	42,500	174,250		
直接経費			式	1		8,801		
	電子計算機使用料		式	1		8,801	直接人件費の 2 %	
計						448,881		
単価						448,881	円／橋	

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　19 号	報告書作成		単位	橋	数量	1	単価	157,488
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		154,400		
	技師（A）		人	1	62,600	62,600		
	技師（B）		人	1	49,300	49,300		
	技師（C）		人	1	42,500	42,500		
直接経費			式	1		3,088		
	電子計算機使用料		式	1		3,088	直接人件費の 2 %	
計						157,488		
単価						157,488	円／橋	

鋼単純細幅箱桁橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　20 号	設計計画		単位	橋	数量	1	単価	810,186
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		794,300		
	理事・技師長		人	4	82,800	331,200		
	主任技師		人	3	70,900	212,700		
	技師（A）		人	4	62,600	250,400		
直接経費			式	1		15,886		
	電子計算機使用料		式	1		15,886	直接人件費の 2 %	
計						810,186		
単価						810,186	円／橋	

鋼単純細幅箱桁橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　21 号	照査		単位	橋	数量	1	単価	804,647
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		788,870		
	理事・技師長		人	1.5	82,800	124,200		
	主任技師		人	1.5	70,900	106,350		
	技師（A）		人	1	62,600	62,600		
	技師（B）		人	5.4	49,300	266,220		
	技師（C）		人	5.4	42,500	229,500		
直接経費			式	1		15,777		
	電子計算機使用料		式	1		15,777	直接人件費の 2 %	
計						804,647		
単価						804,647	円／橋	

鋼単純細幅箱桁橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　22 号	報告書作成		単位	橋	数量	1	単価	157,488
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		154,400		
	技師（A）		人	1	62,600	62,600		
	技師（B）		人	1	49,300	49,300		
	技師（C）		人	1	42,500	42,500		
直接経費			式	1		3,088		
	電子計算機使用料		式	1		3,088	直接人件費の 2 %	
計						157,488		
単価						157,488	円／橋	

逆Ｔ式橋台

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　23 号	設計計画		単位	基	数量	1	単価	197,482

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		193,610	
	主任技師		人	0.7	70,900	49,630	
	技師（A）		人	2.3	62,600	143,980	
直接経費			式	1		3,872	
	電子計算機使用料		式	1		3,872	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						197,482	
単価						197,482	円／基

逆Ｔ式橋台

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　24 号	照査		単位	基	数量	1	単価	250,022
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		245,120		
	技師（A）		人	1.2	62,600	75,120		
	技師（B）		人	2.5	49,300	123,250		
	技師（C）		人	1.1	42,500	46,750		
直接経費			式	1		4,902		
	電子計算機使用料		式	1		4,902	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						250,022		
単価						250,022	円／基	

逆Ｔ式橋台

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　25 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	142,708
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		139,910		
	技師（B）		人	1.2	49,300	59,160		
	技師（C）		人	1.9	42,500	80,750		
直接経費			式	1		2,798		
	電子計算機使用料		式	1		2,798	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						142,708		
単価						142,708	円／基	

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　26 号	設計計画		単位	基	数量	1	単価	197,482

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		193,610	
	主任技師		人	0.7	70,900	49,630	
	技師（A）		人	2.3	62,600	143,980	
直接経費			式	1		3,872	
	電子計算機使用料		式	1		3,872	直接人件費の 2 %
計						197,482	
単価						197,482	円／基

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　27 号	照査		単位	基	数量	1	単価	250,022

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		245,120	
	技師（A）		人	1.2	62,600	75,120	
	技師（B）		人	2.5	49,300	123,250	
	技師（C）		人	1.1	42,500	46,750	
直接経費			式	1		4,902	
	電子計算機使用料		式	1		4,902	直接人件費の 2 %
計						250,022	
単価						250,022	円／基

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　28 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	142,708

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139,910	
	技師（Ｂ）		人	1.2	49,300	59,160	
	技師（Ｃ）		人	1.9	42,500	80,750	
直接経費			式	1		2,798	
	電子計算機使用料		式	1		2,798	直接人件費の 2 %
計						142,708	
単価						142,708	円／基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　29 号	設計計画		単位	基	数量	1	単価	373,320

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		366,000	
	主任技術者		人	1.5	90,300	135,450	
	理事・技師長		人	1.5	82,800	124,200	
	主任技師		人	1.5	70,900	106,350	
直接経費			式	1		7,320	
	電子計算機使用料		式	1		7,320	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						373,320	
単価						373,320	円／基

深礎杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　30 号	照査		単位	基	数量	1	単価	265,965

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		260,750	
	主任技師		人	1.5	70,900	106,350	
	技師（A）		人	1	62,600	62,600	
	技師（B）		人	1	49,300	49,300	
	技師（C）		人	1	42,500	42,500	
直接経費			式	1		5,215	
	電子計算機使用料		式	1		5,215	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						265,965	
単価						265,965	円／基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　31 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	259,233

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		254,150	
	技師（B）		人	3	49,300	147,900	
	技師（C）		人	2.5	42,500	106,250	
直接経費			式	1		5,083	
	電子計算機使用料		式	1		5,083	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						259,233	
単価						259,233	円／基

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　32 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	35,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		35,450		
	主任技師		人	0.5	70,900	35,450		
計						35,450		
単価						35,450	円／回	