

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その2業務、
履行場所	旭川水系

2. 業務内容

1) 事務所名

2) 履行期間

267 日間

自 令和 6年 5月10日

至 令和 7年 1月31日

3) 設計説明

4) 業務内容

積算内訳書

業務名	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	16,069,708		
直接調査費	式	1	12,987,144		
機械ボーリング	式	1	7,385,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 100 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 100 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 15 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,165,420	現場透水試験 6 回 ケーシング法 現場透水試験 6 回 ケーシング法 現場透水試験 6 回 ケーシング法 現場透水試験 5 回 ケーシング法	
ボアホールカメラ観測 資料整理・計算	式	1	2,054,000	ボアホールカメラ観測 資料整理・計算 1 孔 ボアホールカメラ観測 資料整理・計算 2 孔	
総合解析	式	1	171,424	解析等調査	

積算内訳書

業務名	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					1 式
地すべり調査	式	1	1,035,300	地下水位測定	1 式
				移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計	1 式
				移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計	1 式
電子成果品作成費	式	1	170,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	3 本
間接調査費	式	1	3,082,564		
運搬費	式	1	1,836,100	運搬費	1 式
準備費	式	1	325,800	準備及び跡片付け	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	552,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	277,796	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	90,868	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	16,069,708		
間接費	式	1	10,290,292		
諸経費	式	1	10,290,292		

積算内訳書

業務名	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	間接費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査業務費	式	1	26,360,000		
解析等調査	式	1	3,120,292		
直接業務費	式	1	3,120,292		
解析等調査	式	1	3,120,292	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
				ボアホールカメラ解析	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	3,410,092		
その他原価	式	1	1,453,189		
一般管理費等	式	1	2,616,719		
解析等調査業務費	式	1	7,480,000		
調査業務価格	式	1	33,840,000		