

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査他業務
履行場所	旭川水系

2. 業務内容

1) 事務所名	岡山河川事務所 開発調査課		
2) 履行期間	151 日間	自 令和 6年11月 1日	
		至 令和 7年 3月31日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査他業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基準点測量	式	1	334,500		
基準点測量	式	1	334,500		
4級基準点測量	式	1	334,500	4級基準点測量	10 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
応用測量	式	1	214,030		
路線測量	式	1	214,030		
路線測量	式	1	214,030	作業計画	1 業務
				現地踏査	0.1 km
				横断測量	0.1 km
直接経費	式	1	2,718		
直接経費	式	1	2,718		
旅費交通費	式	1	2,718	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
直接測量費	式	1	551,248		
間接測量費	式	1	488,752		
諸経費	式	1	488,752		
測量業務価格	式	1	1,040,000		
一般調査	式	1	20,997,849		

積算内訳書

業務名	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査他業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接調査費	式	1	11,248,632		
機械ボーリング	式	1	6,049,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 80 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 80 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,511,200	現場透水試験 8 回 揚水法 現場透水試験 8 回 揚水法	
ボアホールカメラ観測 資料整理・計算	式	1	1,606,600	ボアホールカメラ観測 資料整理・計算 2 孔	
総合解析	式	1	163,632	解析等調査 1 式	
地すべり調査	式	1	753,200	地下水位測定 1 式 移動変形調査 1 式 挿入式孔内傾斜計	
電子成果品作成費	式	1	161,000	電子成果品作成費 1 式	
検定費等	式	1	4,000	検定費等	

積算内訳書

業務名	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査他業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2	本
間接調査費	式	1	9,749,217		
運搬費	式	1	8,712,870	運搬費	
				1	式
準備費	式	1	321,000	準備及び跡片付け	
				1	式
				給水費(ポンプ運転)	
				1	式
仮設費	式	1	396,000	足場仮設	
				1	式
旅費交通費	式	1	240,635	旅費(率計上・宿泊無)	
				1	式
施工管理費	式	1	78,712	施工管理費	
				1	式
直接調査費+間接調査費	式	1	20,997,849		
間接費	式	1	13,132,151		
諸経費	式	1	13,132,151		
一般調査業務費	式	1	34,130,000		
解析等調査	式	1	2,391,696		
直接業務費	式	1	2,391,696		
解析等調査	式	1	2,391,696	計画準備	
				1	業務
				解析等調査	
				1	式
				ボアホールカメラ解析	

積算内訳書

業務名	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査他業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	
				1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,681,496		
その他原価	式	1	1,173,242		
一般管理費等	式	1	2,075,262		
解析等調査業務費	式	1	5,930,000		
調査業務価格	式	1	40,060,000		
業務価格	式	1	41,100,000		