

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その4業務
履行場所	旭川水系

2. 業務内容

1) 事務所名	岡山河川事務所 開発調査課		
2) 履行期間	271 日間	自 令和 7年 3月31日	
		至 令和 7年12月26日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その4業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	24,704,090		
直接調査費	式	1	17,969,816		
機械ボーリング	式	1	10,692,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 140 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 140 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 20 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,696,000	現場透水試験 8 回 オーガー法 現場透水試験 8 回 ケーシング法 現場透水試験 8 回 ケーシング法 現場透水試験 4 回 ケーシング法	
ボアホールカメラ観測 資料整理・計算	式	1	2,740,000	ボアホールカメラ観測 資料整理・計算 4 孔	
総合解析	式	1	179,216	解析等調査 1 式	
地すべり調査	式	1	1,461,600	地下水位測定	

積算内訳書

業務名	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その4業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計	1 式
電子成果品作成費	式	1	193,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	6,734,274		
運搬費	式	1	5,067,160	運搬費	1 式
準備費	式	1	365,000	準備及び跡片付け	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	792,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	384,382	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	125,732	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	24,704,090		
間接費	式	1	15,235,910		
諸経費	式	1	15,235,910		
一般調査業務費	式	1	39,940,000		
解析等調査	式	1	4,179,110		

積算内訳書

業務名	令和 6 年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その 4 業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接業務費	式	1	4,179,110		
解析等調査	式	1	4,179,110	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
				ボアホールカメラ観測	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	4,478,710		
その他原価	式	1	1,866,982		
一般管理費等	式	1	3,414,308		
解析等調査業務費	式	1	9,760,000		
調査業務価格	式	1	49,700,000		